Форма № 5

ГО Благодійний Центр "Стрічка Надії"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 501,120 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"13" червня 2019р.

"Погоджено"
Заступник директора
Ігор Сеніч
02.07.2019р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Проведення ремонтних робіт з невід"ємних поліпшень приміщень за адресою: м. Київ, вул. Червонопільській 13/16 літ А.

Складений в поточних цінах станом на 4 лютого 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Поточний ремонт приміщень.	403,493	-	-	403,493
		Разом по главі 2:	403,493	-	-	403,493
		Разом по главах 1-7:	403,493	-	-	403,493
		Разом по главах 1-8:	403,493	-	-	403,493
		Разом по главах 1-9:	403,493	-	-	403,493
		Разом по главах 1-12:	403,493	-	-	403,493
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	11,946	-	-	11,946
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	2,161	2,161
		Разом	415,439	-	2,161	417,600

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	83,520	83,520
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	415,439	-	85,681	501,120

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Замовник ГО Благодійний Центр "Стрічка Надії"
(назва організації)
Підрядник ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ БУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Проведення ремонтних робіт з невід"ємних поліпшень приміщень за адресою: м. Київ, вул. Червонопільській 13/16 літ А.**,
що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 4 лютого 2019 р.

№ п/п	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	355,254	355,254	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	100,89	100,89	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	251,475	251,475	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2,889	2,889	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	48,239	48,239	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	403,493	403,493	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	11,946	11,946	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	2,161	-	2,161
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	417,6	415,439	2,161
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	417,6	415,439	2,161
12		Податок на додану вартість	83,52	-	83,52
		Всього договірна ціна	501,12		

Керівник підприємства
(організації) замовника
Федорко Ю.П.

Керівник генеральної
підрядної організації
Санець А.М.

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ БУД"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (42236698)
Замовник - ГО Благодійний Центр "Стрічка Надії"
Генпідрядник - ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ БУД"
Договір № 12-06/01 від "12" червня 2019 р.
Найменування будівництва та його адреса - Проведення ремонтних робіт з невід"ємних поліпшень приміщень за адресою: м. Київ, вул. Червонопільській 13/16 літ А.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за _____ 2019 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	417,60000	417,60000	417,60000
Податок на додану вартість (ПДВ)	83,52000	83,52000	83,52000
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	**501,12000**	**501,12000**	**501,12000**

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____ "____" _____20__ року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____ Санець А.М. "____" _____20__ року

Проведення ремонтних робіт з невід"ємних поліпшень приміщень за адресою: м. Київ, вул. Червонопільській 13/16 літ А.

Форма №4

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1

на будівництво : Поточний ремонт приміщень.

Кошторисна вартість об`єкта	403,493 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,75679 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	118,560 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 4 лютого 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на Поточний ремонт приміщень.	403,493	-	403,493	1,75679	118,56	-
		Всього:	403,493	-	403,493	1,75679	118,56	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Начальник _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____ _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

ЄВРОСТАНДАРТ БУД
Ідентифікаційний код 42236698
УКРАЇНА

Примірна форма № КБ-2в

Підприємство, організація - ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ БУД"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (42236698)
Замовник - ГО Благодійний Центр "Стрічка Надії"
Генпідрядник - ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ БУД"
Договір № 12-06/01 від "12" червня 2019 року
Найменування будови та її адреса - Проведення ремонтних робіт з невід"ємних поліпшень приміщень за адресою: м. Київ, вул. Червонопільській 13/16 літ А.
Найменування об'єкта - Поточний ремонт приміщень.
Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за _____ 2019 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обгрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів / у тому числі заробітна плата машиністів		Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Поточний ремонт приміщень. Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	СТІНИ.								
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	РН12-65-13	100м2	1	1927,14	1927,14	-	1927	35,24
2	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю	РН11-2-1	100м2	0,66	27873,35	22399,50	413,14	18396	228,46

	та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		
3	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	РН11-30-1	100м2
4	Антисептування водними сумішами стін (грунтування)	РН20-19-1	100м2
5	Грунтовка глибокого проникнення	С111-1624-2	л
6	Улаштування кутників пластмасових	РН7-31-5	100м
7	Кутник пластмасовий 15х15	С111-1722 варіант 3	м
8	Шпаклювання стін та відкосів дверних мінеральною шпаклівкою Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	ЕН15-182-1 к=1,15	100м2
9	Гіпсова шпаклівка	С111-2015-4 варіант 2	кг
10	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	ЕН15-182-3 к-1,15	100м2
11	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	С111-2015-4	кг
12	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та відкосів, підготовлених під фарбування	РН12-49-5	100м2
13	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	С111-2016-8варіант 1	л
	ПІДЛОГА.		
14	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	РН7-17-2	100м2
15	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки, додавати до 50мм Н1=6	РН7-17-9	100м2
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	ЕН11-29-2 к=1,15	100м2
17	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Плюс	С111-2000-1 варіант 2	кг
18	Грунтовка Ceresit CT - 17	С111-1624-2 варіант 2	л
19	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5	С111-2001-	кг

			223,68		2,05
0,068	38290,52	25927,85	249.45	2604	24.52
			225,21		0,22
1,728	707,64	707,64	-	1223	19,84
			-		-
34,56	27,99	-	-	967	-
			-		-
0,34	1480,95	1219,59	2,06	504	6,03
			1,86		0,01
35,7	4,10	-	-	146	-
			-		-
1,728	7559,83	6779,44	4,74	13063	183,19
			4,28		0,11
311,04	15,10	-	-	4697	-
			-		-
1,728	2013,02	2009,46	3,56	3478	51,22
			3,21		0,08
311,04	15,10	-	-	4697	-
			-		-
1,728	3573,07	3363,51	1,03	6174	90.89
			0,93		0,02
108,864	102,39	-	-	11147	-
			-		-
0,668	9095,08	4631,30	110.30	6076	51.52
			99,57		0,95
0,668	7622,94	933,90	173.17	5092	10.39
			156,34		1,49
0,668	15073,77	14900,73	42,68	10069	152,06
			38,53		0,37
347,36	7,64	-	-	2654	-
			-		-
13,36	27,99	-	-	374	-
			-		-
30,3272	79,66	-	-	2416	-

	мм Ceresit CE 40 aguastatic	2	
20	Плитки керамічні, розмір 300х300мм	С111-287 варіант 1	м2
21	Хрестики пластмасові	С113-2088 варіант 1	шт
22	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	ЕН11-43-3 к-1,15	100м
23	Плінтуси для підлог з пластикату	С111-1722 варіант 1	м
24	Заглушка	С113-1489-6варіант 1	шт
25	З"єднувач	С113-1489-6варіант 2	шт
26	Кутник внутрішній	С113-1489-6варіант 3	шт
27	Кутник зовнішний	С113-1489-варіант 4	шт
	СТЕЛЯ.		
28	Улаштування каркасу підвісних стель типу "AMF" Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	ЕН15-76-1 К=1,15	100м2
29	Підвіс для для Т профіля	С111-111-98варіант 1	шт
30	Тяга підвісу	С111-111-98варіант 2	шт
31	Т-профіль Армстронг Джевелін 600 мм	С111-827-21варіант 5	м
32	Т-профіль Албес 24х1200 мм супер-хром	С111-827-21варіант 2	м
33	Т-профіль Армстронг Джевелін 3600 мм	С111-827-21варіант 6	м
34	Профіль пристінний Kraft L 19х24х3000 мм білий	С111-1722 варіант 9	м
35	Дюбель з шурупом 6х40	С111-134-5варіант 1	шт
36	Кутик металевий пристінний	С126-1314-2-1	м
37	Укладання плит стельових в каркас стелі типу "AMF" Н2=1,15 Н5=1,15	ЕН15-76-2 К.=1,15	100м2
38	Плита "AMF Thermatex" 600х600х15	С111-743-варіант 2	м2
	ПРОРІЗИ Двері		

70,14	263,19	-	-	18460	-
53,44	0,19	-	-	10	-
0,64	1193,42	1154,41	2,37 2,14	764	10,9 0,02
67,2	28,48	-	-	1914	-
14	17,04	-	-	239	-
34	17,04	-	-	579	-
20	17,10	-	-	342	-
14	17,04	-	-	239	-
0,668	12371,97	12350,73	3,56 3,21	8264	129,01 0,03
53,44	3,64	-	-	195	-
53,44	3,06	-	-	164	-
63,46	21,58	-	-	1369	-
126,92	21,63	-	-	2745	-
63,46	21,23	-	-	1347	-
21,376	11,90	-	-	254	-
198,396	0,42	-	-	83	-
72,144	16,33	-	-	1178	-
0,607	1480,85	1480,85	-	899	14,06
63,8	258,07	-	-	16465	-

39	Знімання дверних полотен	РН6-14-1	100 м2
40	Знімання лиштви	РН6-15-1	100 м
41	Демонтаж дверних коробок	РН6-13-1	100 шт
42	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	ЕН10-28-5 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	1 блок
43	Монтажна піна Ceresit TS 51 750 мл	С1550-38-1варіант 1	л
44	Дюбель 10.0х150 з гвинтом	С1545-44-1варіант 1	1шт
45	Блоки дверні 0,9х2,1м	С123-198-1варіант 1	шт
46	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	С111-950	шт
	Вікна		
47	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	РН6-3-1	100 м2
48	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах громадських будівель	ЕН10-20-3 к=1,15	100м2
49	Піна монтажна	С111-1632-2	л
50	Дюбель-шуруп 100х10 мм	С1545-44-23	шт
51	Блоки віконні металопластикові	С123-1111	м2
52	Установлення пластикових підвіконних дошок Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	ЕН10-25-3 к=1,15	100м
53	Монтажна піна Ceresit TS 51 750 мл	С1550-38-1варіант 1	л
54	Дошки підвіконні, пластикові	С123-382-1	м
55	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	РН8-4-1	100м
56	Установлення віконних зливів Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	ЕН10-25-4 к=1,15	100м
57	Ремонт штукатурки зовнішніх відкосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщ. шару 20 мм	РН11-6-3	100м2
58	Шпаклювання стін та відкосів дверних мінеральною шпаклівкою	ЕН15-182-1 к=1,15	100м2

0,095	2988,56	2988,56	-	284	5.09
			-		-
0,5	444,81	444,81	-	222	3.99
			-		-
0,05	13604,28	12690,56	905.62	680	11.06
			357,01		0,24
5	474,01	460,67	-	2370	36.02
			-		-
2,73	204,26	-	-	558	-
			-		-
40	12,42	-	-	497	-
			-		-
5	6121,20	-	-	30606	-
			-		-
5	1389,00	-	-	6945	-
			-		-
0,0425	22538,47	22327,39	204.10	958	17.61
			184,26		0,11
0,135	10180,33	9503,72	644.49	1374	18.36
			465,52		0,87
4,725	204,35	-	-	966	-
			-		-
38	7,53	-	-	286	-
			-		-
13,5	2105,54	-	-	28425	-
			-		-
0,083	2813,26	2680,32	132.94	234	3.61
			96,03		0,11
1,245	204,26	-	-	254	-
			-		-
8,715	291,42	-	-	2540	-
			-		-
0,083	943,56	943,56	-	78	1.43
			-		-
0,083	15067,38	2321,47	99.71	1251	3.13
			72,02		0,08
0,072	33026,64	27935,02	413.14	2378	30.37
			223,68		0,22
0,072	7559,83	6779,44	4.74	544	7.63
			4,28		-

	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15		
59	Гіпсова шпаклівка	С111-2015-4варіант 2	кг
60	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	ЕН15-182-3 к-1,15	100м2
61	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	С111-2015-4	кг
62	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та відкосів, підготовлених під фарбування	РН12-49-5	100м2
63	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	С111-2016-8варіант 1	л
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ		
64	Пробивання борозен	РН20-29-1	10м
65	Монтаж поліетиленових труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	РН17-7-15	100м
66	Труба гофрована ПВХ, діам.16 мм	С113-1439-18 варіант 1	м
67	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	РН17-8-2	100м
68	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	РН17-8-7	100м
69	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	РН17-8-3	100м
70	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	РН17-8-8	100м
71	Кабель ВВГ Пнгд 3х1,5мм2	С1545-66-1 14варіант 2	м
72	Кабель ВВГ Пнгд 3х2,5мм2	С1545-66-1 14варіант 1	м
73	Забивання борозен	РН20-33-4	100м
74	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	РН17-5-1	100м
75	Кабель ВВГ Пнгд 3х1,5мм2	С1545-66-1 14варіант 2	м
76	Коробка розподільча 100*100х50	С1512-2-8 варіант 2	шт
77	Монтаж світильників для LED ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	РН17-11-11	100шт
78	EUROLAMP LED Світильник 60*60 (панель)	С1547-7-	шт

12,96	15,10	-	-	196	-
0,072	2013,02	2009,46	3.56 3,21	145	2.13 -
12,96	15,10	-	-	196	-
0,072	3573,07	3363,51	1.03 0,93	257	3.79 -
4,536	102,39	-	-	464	-
6	233,31	230,59	-	1400	24.12
1,08	1401,53	1401,30	-	1514	24,26
109,08	13,79	-	-	1504	-
0,3	814,38	703,45	8,25 7,44	244	3,47 0,03
0,3	458,07	349,54	8.25 7,44	137	1,72 0,03
0,75	1244,04	1114,28	17.52 15,82	933	13,74 0,17
0,75	674,11	553,13	17.52 15,82	506	6.82 0,17
61,8	27,22	-	-	1682	-
154,5	36,36	-	-	5618	-
0,6	1926,02	1682,78	10.31 9,31	1156	17.28 0,08
0,75	1590,85	1487,90	-	1193	18,35
77,25	27,22	-	-	2103	-
12	73,96	-	-	888	-
0,12	29908,64	29197,58	273.16 246,61	3589	56.17 0,42
12	765,28	-	-	9183	-

	36W 4100K	48варіант 1	
79	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	РН17-12-11	100шт
80	Розетка утопленого типу при схованій проводці	С1547-6-18варіант 2	шт
81	Коробка установочна	С1512-2-8 варіант 1	шт
82	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	РН17-12-3	100шт
83	Вимикач утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	С1547-6-18варіант 3	шт
84	Коробка установочна	С1512-2-8 варіант 1	шт
	САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ РОБОТИ.		
85	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	РН15-1-1	100м
86	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	РН15-1-2	100м
87	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	РН15-3-3	100к-т
88	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм Н1=0,7	РН15-15-3 к=0,7	100м
89	Демонтаж раковин [умивальників]	РН15-3-1	100к-т
90	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	РН15-18-1	100м
91	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	РН15-18-2	100м
92	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	РН15-19-2	100м
93	Установлення муфтових кранів водорозбірних	РН15-22-1	100 шт
94	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	РН15-32-6	10к-т
95	Змішувачі для умивальників	С130-6171	комплект
96	Умивальники	С130-6471	комплект
97	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	РН15-34-1	10к-т
98	Унітаз з косим випуском типу "Компакт" з кріпленням	С130-901-В1	шт

0,27	2570,42	2551,64	-	694	11.47
27	66,39	-	-	1793	-
27	10,21	-	-	276	-
0,03	2729,95	2702,97	-	82	1.35
3	66,73	-	-	200	-
3	10,21	-	-	31	-
0,2	5301,93	5213,34	88,59	1060	18.18
			36,07		0,1
0,36	6639,82	6462,64	177.18	2390	40.56
			72,14		0,37
0,06	10941,30	10582,01	359.29	656	10.57
			146,27		0,13
0,26	3525,39	3504,88	17,32	917	13.44
			15,63		0,06
0,08	4580,67	4401,42	179.25	366	5.86
			74,00		0,08
0,2	39874,51	5518,61	5,15	7975	15.8
			4,65		0,01
0,36	46084,13	5298,10	9,28	16590	27.3
			8,38		0,04
0,26	22712,95	4876,70	-	5905	18.43
0,2	23039,30	4026,73	-	4608	11.88
0,8	3173,97	2991,98	9,28	2539	35.31
			8,38		0,1
8	1275,67	-	-	10205	-
8	769,75	-	-	6158	-
0,6	4367,31	3367,86	18,55	2620	30.15
			16,75		0,14
6	3473,37	-	-	20840	-

	ІНШІ РОБОТИ.		
99	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	РН12-31-13	100м2
100	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	РН12-31-11	100м2
101	Обклеювання стін фольгованим тепловідбиваючим екраном	РН13-11-1	100м2
102	Тепловідбивний екран з алюмінієвою фольгою	С111-1716-2	м2
103	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т
104	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т
	Разом за локальним кошторисом прямі витрати, грн.		
I.	**Разом прямі витрати**		грн.
	у тому числі:		
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.
	- заробітна плата		грн.
	- вартість експлуатації машин		грн.
	у тому числі:		
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.
II.	**Загальновиробничі витрати**	Розрахунок	грн.
III.	**Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд**		грн.
IV.	**Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період**		
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.
V.	**Інші супутні витрати**		
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.
VI.	**Прибуток (6,8)**	ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.
VII.	**Адміністративні витрати (1,23)**	ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.
VIII.	**Кошти на покриття ризиків**		грн.

0,048	9521,46	5842,47	-	457	4,44
			-		-
0,008	11552,14	6716,83	-	92	0,85
			-		-
0,04	3481,17	3222,99	1,03	139	1,97
			0,93		-
4	15,42	-	-	62	-
			-		-
10	106,95	106,95	-	1070	19,56
			-		-
10	195,66	-	195,66	1957	-
			30,82		4,11
				355254	1584,6
					13,02
				355254,00	**1584,60**
					13,02
				251475,00	
				100890,00	
				2889,00	
				943,00	-
					13,02
				48239,00	**159,17**
					-
				-	
				-	-
					-
				403493,00	**1743,77**
					13,02
				-	
				403493,00	**1743,77**
					13,02
				11946,00	
				2161,00	
				-	

IX.	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами**		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					415439,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					**417600,00**	**1743,77** **13,02**
X.	**Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)**							-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					**417600,00**	**1743,77** **13,02**
XI.	**Податок на додану вартість**	ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					**83520,00**	
	Всього за об'єктом з урахуванням ПДВ		грн.					**501120,00**	**1743,77** **13,02**

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 118560 грн.,
у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 100890 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 943 грн.;
- зарплата у складі загальновиробничих витрат: 16727 грн..

М. П. Замовник _____ Федорко Ю.Л. " ___ " _____ 20__ року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____ Санець А.М. " ___ " _____ 20__ року

ДОДАТОК Б
СОУ 42.1-37641918-085:2012
(довідково)

ПОГОДЖЕНО
(Замовник)

ГО Благодійний Центр "Стрічка Надії"

Федорко М.Л.

"13" червня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
(Підрядник)

ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ БУД"

Санець А.М.

"13" червня 2019 р.

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси

№
від "__" _____ 201_ р.

Ми, що нижче підписалися, ГО Благодійний Центр "Стрічка Надії" в особі _____ з однієї сторони та ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ БУД" в особі Санець А.М. з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами узгоджено ціни на матеріальні ресурси:

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Т-профіль Албес 24х1200 мм супер-хром	м	25,96
2	Т-профіль Армстронг Джевелін 3600 мм	м	25,48
3	Т-профіль Армстронг Джевелін 600 мм	м	25,9
4	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	122,87
5	Блоки віконні металопластикові	м2	2526,65
6	Блоки дверні 0,9х2,1м	шт	7345,44
7	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	50087,86
8	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	5305,51
9	Відливи 200	м	145,46
10	Вимикач утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	80,08
11	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	4917,92
12	Гіпсова шпаклівка	кг	18,12
13	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	18,12
14	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	113941,91
15	Грунтовка Ceresit CT - 17	л	33,59
16	Грунтовка глибокого проникнення	л	33,59
17	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	5305,51
18	Дошки підвіконні, пластикові	м	349,7
19	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1, 6 мм	т	36922,36
20	Дрантя	кг	10,88
21	Дюбель 10.0х150 з гвинтом	1шт	14,9
22	Дюбель з шурупом 6х40	шт	0,5
23	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	9,04
24	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	0,26
25	EUROLAMP LED Світильник 60*60 (панель) 36W 4100K	шт	918,34
26	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	95,59

1	2	3	4
27	З"єднувач	шт	20,45
28	Заглушка	шт	20,45
29	Замазка захисна	кг	79,39
30	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1666,8
31	Змішувачі для умивальників	комплект	1530,8
32	Кабель ВВГ Пнгд 3х1,5мм2	м	32,66
33	Кабель ВВГ Пнгд 3х2,5мм2	м	43,63
34	Каболка	т	73208,86
35	Клей	кг	4896,28
36	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	72636,38
37	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Плюс	кг	9,17
38	Коробка розподільча 100*100х50	шт	88,75
39	Коробка установочна	шт	12,25
40	Кран кульовий Д25	шт	227,88
41	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	122,32
42	Кутик металевий пристінний	м	19,6
43	Кутник внутрішній	шт	20,52
44	Кутник зовнішний	шт	20,45
45	Кутник пластмасовий 15х15	м	4,92
46	Масло індустрійне И-20А	т	11722,19
47	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	60,42
48	Монтажна піна Ceresit TS 51 750 мл	л	245,11
49	Оліфа комбінована К-2	т	79673,5
50	Оліфа натуральна	кг	154,32
51	Очіс льняний	т	27094,57
52	Підвіс для для Т профіля	шт	4,37
53	Піна монтажна	л	245,22
54	Папір шліфувальний	м2	550,84
55	Плінтуси для підлог з пластикату	м	34,18
56	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	172,54
57	Плита "AMF Thermatex" 600х600х15	м2	309,68
58	Плитки керамічні, розмір 300х300мм	м2	315,83
59	Профіль пристінний Kraft L 19х24х3000 мм білий	м	14,28
60	Розетка утопленого типу при схованій проводці	шт	79,67
61	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2555,24
62	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2749,49
63	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2541
64	Саморізи 3,5х25мм	шт	0,24
65	Скоби будівельні	кг	27,62
66	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	120,35
67	Стрічка монтажна ЛМ	100м	314,58
68	Тальк мелений, 1 сорт	т	8473,38
69	Тепловідбивний екран з алюмінієвою фольгою	м2	18,5
70	Труба гофрована ПВХ, діам.16 мм	м	16,55
71	Труби полівінілхлоридні	т	131867,54
72	Труби поліетиленові, ф100мм	м	466,02
73	Труби поліетиленові, ф50мм	м	392,58
74	Труби, зовнішній діаметр 25 мм	м	203,28
75	Тяга підвісу	шт	3,67
76	Умивальники	комплект	923,7
77	Унітаз з косим випуском типу "Компакт" з кріпленням	шт	4168,04
78	Фарба Kompozit	кг	232,9
79	Фарба Kompozit емаль радіаторна	кг	232,9
80	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	28767,29
81	Хрестики пластмасові	шт	0,23
82	Шпаклівка клейова	т	16322,02
83	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	47770,45

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси є невід'ємною частиною Договору ____ має рівну з Договором юридичну силу.

ЄВРОСТАНДАРТ БУД Ідентифікаційний код 42236698 УКРАЇНА

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

ГО Благодійний Центр "Стрічка Надії"
(назва організації, що затверджує)

Федорко Ю.Л.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"13" серпня 2019р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Проведення ремонтних робіт з невід"ємних поліпшень приміщень за адресою: м. Київ, вул. Червонопільській 13/16 літ А.

Умови виконання робіт -роботи виконуються в будівлі, що експлуатується за своїм функціональним призначенням. Застосовується коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних та монтажних робіт К=1.2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	СТІНИ.			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	100	
2	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20мм	м2	66	
3	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6,8	
4	Антисептування водними сумішами стін (грунтування)	м2	172,8	
5	Грунтовка глибокого проникнення	л	34,56	
6	Улаштування кутників пластмасових	м	34	
7	Кутник пластмасовий 15х15	м	35,7	
8	Шпаклювання стін та відкосів дверних мінеральною шпаклівкою	м2	172,8	
9	Гіпсова шпаклівка	кг	311,04	
10	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	172,8	
11	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	311,04	
12	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та відкосів, підготовлених під фарбування	м2	172,8	
13	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	108,864	
	ПІДЛОГА.			
14	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	66,8	
15	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки, додавати до 50мм	м2	66,8	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	66,8	
17	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Плюс	кг	347,36	
18	Грунтовка Ceresit CT - 17	л	13,36	
19	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	30,3272	
20	Плитки керамічні, розмір 300х300мм	м2	70,14	
21	Хрестики пластмасові	шт	53,44	
22	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	64	
23	Плінтуси для підлог з пластикату	м	67,2	
24	Заглушка	шт	14	
25	З"єднувач	шт	34	
26	Кутник внутрішній	шт	20	
27	Кутник зовнішній	шт	14	

	СТЕЛЯ.		
28	Улаштування каркасу підвісних стель типу "AMF"	м2	66,8
29	Підвіс для для Т профіля	шт	53,44
30	Тяга підвісу	шт	53,44
31	Т-профіль Армстронг Джевелін 600 мм	м	63,46
32	Т-профіль Албес 24х1200 мм супер-хром	м	126,92
33	Т-профіль Армстронг Джевелін 3600 мм	м	63,46
34	Профіль пристінний Kraft L 19х24х3000 мм білий	м	21,376
35	Дюбель з шурупом 6х40	шт	198,396
36	Кутик металевий пристінний	м	72,144
37	Укладання плит стельових в каркас стелі типу "AMF"	м2	60,7
38	Плита "AMF Thermatex" 600х600х15	м2	63,8
	ПРОРІЗИ		
	Двері		
39	Знімання дверних полотен	м2	9,5
40	Знімання лиштви	м	50
41	Демонтаж дверних коробок	шт	5
42	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	5
43	Монтажна піна Ceresit TS 51 750 мл	л	2,73
44	Дюбель 10.0х150 з гвинтом	шт	40
45	Блоки дверні 0,9х2,1м	шт	5
46	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	5
	Вікна		
47	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	4,25
48	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,5
49	Піна монтажна	л	4,725
50	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	38
51	Блоки віконні металопластикові	м2	13,5
52	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	8,3
53	Монтажна піна Ceresit TS 51 750 мл	л	1,245
54	Дошки підвіконні, пластикові	м	8,715
55	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	8,3
56	Установлення віконних зливів	м	8,3
57	Ремонт штукатурки зовнішніх відкосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщ. шару 20 мм	м2	7,2
58	Шпаклювання стін та відкосів дверних мінеральною шпаклівкою	м2	7,2
59	Гіпсова шпаклівка	кг	12,96
60	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,2
61	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	12,96
62	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та відкосів, підготовлених під фарбування	м2	7,2
63	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	4,536
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ		
64	Пробивання борозен	м	60
65	Монтаж поліетиленових труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	м	108
66	Труба гофрована ПВХ, діам.16 мм	м	109,08
67	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	30
68	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	30
69	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	75
70	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	75
71	Кабель ВВГ Пнгд 3х1,5мм2	м	61,8
72	Кабель ВВГ Пнгд 3х2,5мм2	м	154,5
73	Забивання борозен	м	60
74	Прокладання проводів при схованій проводці в	м	75

	порожнинах перекриттів і перегородок			
75	Кабель ВВГ Пнгд 3х1,5мм2	м	77,25	
76	Коробка розподільча 100*100х50	шт	12	
77	Монтаж світильників для LED ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	12	
78	EUROLAMP LED Світильник 60*60 (панель) 36W 4100K	шт	12	
79	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	27	
80	Розетка утопленого типу при схованій проводці	шт	27	
81	Коробка установочна	шт	27	
82	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
83	Вимикач утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
84	Коробка установочна	шт	3	
	САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ РОБОТИ.			
85	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	20	
86	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	36	
87	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	6	
88	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25мм	м	26	
89	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	8	
90	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	
91	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	36	
92	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	26	
93	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	20	
94	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
95	Змішувачі для умивальників	комплект	8	
96	Умивальники	комплект	8	
97	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6	
98	Унітаз з косим випуском типу "Компакт" з кріпленням	шт	6	
	ІНШІ РОБОТИ.			
99	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	4,8	
100	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,8	
101	Обклеювання стін фольгованим тепловідбиваючим екраном	м2	4	
102	Тепловідбивний екран з алюмінієвою фольгою	м2	4	
103	Навантаження сміття вручну	т	10	
104	Перевезення сміття до 30 км	т	10	

ЄВРОСТАНДАРТ БУД
код 42230698

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 1

Проведення ремонтних робіт з невід"ємних поліпшень приміщень за адресою: м. Київ, вул. Червонопільській 13/16 літ А.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт приміщень.

Поточний ремонт приміщень.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	403,493	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,75679	тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	118,56	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на "4 лютого" 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		СТІНИ.									
1	РН12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1	1927,14 1927,14	- -	1927	1927	- -	35,244 -	35,24 -
2	*РН11-2-1*	*Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм*	*100м2*	*0,66*	*27873,35* *22399,50*	*413,14* *223,68*	*18396*	*14784*	*273* *148*	*346,152* *3,1097*	*228,46* *2,05*
3	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,068	38290,52 25927,85	249,45 225,21	2604	1763	17 15	360,66 3,2234	24,52 0,22

1	2	3	4	5
4	*РН20-19-1*	*Антисептування водними сумішами стін (грунтування)*	*100м2*	*1,728*
5	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	34,56
6	*РН7-31-5*	*Улаштування кутників пластмасових*	*100м*	*0,34*
7	С111-1722 варіант 3	Кутник пластмасовий 15х15	м	35,7
8	*ЕН15-182-1 к=1,15*	*Шпаклювання стін та відкосів дверних мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,728*
9	С111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка	кг	311,04
10	*ЕН15-182-3 к-1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,728*
11	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	311,04
12	*РН12-49-5*	*Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та відкосів, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,728*
13	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	108,864
		ПІДЛОГА.		
14	*РН7-17-2*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2*	*100м2*	*0,668*
15	РН7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки, додавати до 50мм Н1=6	100м2	0,668
16	*ЕН11-29-2 к=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,668*
17	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Плюс	кг	347,36
18	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT - 17	л	13,36
19	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	30,3272

6	7	8	9	10	11	12
707.64	-	1223	1223	-	11.484	19.84
707,64	-			-	-	-
27.99	-	967	-	-	-	-
-	-			-	-	-
1480.95	2.06	504	415	1	17.724	6.03
1219,59	1,86			1	0,0266	0,01
4.10	-	146	-	-	-	-
-	-			-	-	-
7559.83	4.74	13063	11715	8	106.0116	183.19
6779,44	4,28			7	0,0613	0,11
15.10	-	4697	-	-	-	-
-	-			-	-	-
2013.02	3.56	3478	3472	6	29.6424	51.22
2009,46	3,21			6	0,046	0,08
15.10	-	4697	-	-	-	-
-	-			-	-	-
3573.07	1.03	6174	5812	2	52.596	90.89
3363,51	0,93			2	0,0133	0,02
102.39	-	11147	-	-	-	-
-	-			-	-	-
9095.08	110.30	6076	3094	74	77.124	51.52
4631,30	99,57			67	1,4252	0,95
7622.94	173.17	5092	624	116	15.552	10.39
933,90	156,34			104	2,2378	1,49
15073.77	42.68	10069	9954	29	227.631	152.06
14900,73	38,53			26	0,5514	0,37
7.64	-	2654	-	-	-	-
-	-			-	-	-
27.99	-	374	-	-	-	-
-	-			-	-	-
79.66	-	2416	-	-	-	-
-	-			-	-	-

1	2	3	4	5
20	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні, розмір 300х300мм	м2	70,14
21	С113-2088 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	53,44
22	*ЕН11-43-3 к-1,15*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,64*
23	С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	67,2
24	& С113-1489-6 варіант 1	Заглушка	шт	14
25	& С113-1489-6 варіант 2	З"єднувач	шт	34
26	& С113-1489-6 варіант 3	Кутник внутрішній	шт	20
27	& С113-1489-6 варіант 4	Кутник зовнішний	шт	14
		СТЕЛЯ.		
28	ЕН15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "AMF" Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,668
29	& С111-111-9-8 варіант 1	Підвіс для для Т профіля	шт	53,44
30	& С111-111-9-8 варіант 2	Тяга підвісу	шт	53,44
31	& С111-827-2-1 варіант 5	Т-профіль Армстронг Джевелін 600 мм	м	63,46
32	& С111-827-2-1 варіант 2	Т-профіль Албес 24х1200 мм супер-хром	м	126,92
33	& С111-827-2-1 варіант 6	Т-профіль Армстронг Джевелін 3600 мм	м	63,46
34	С111-1722 варіант 9	Профіль пристінний Kraft L 19х24х3000 мм білий	м	21,376

6	7	8	9	10	11	12
263.19	-	18460	-	-	-	-
-	-			-	-	-
0.19	-	10	-	-	-	-
-	-			-	-	-
1193.42	*2.37*	*764*	*739*	*2*	*17,0292*	*10,9*
1154,41	*2,14*			*1*	*0,0306*	*0,02*
28.48	-	1914	-	-	-	-
-	-			-	-	-
17.04	-	239	-	-	-	-
-	-			-	-	-
17.04	-	579	-	-	-	-
-	-			-	-	-
17.10	-	342	-	-	-	-
-	-			-	-	-
17.04	-	239	-	-	-	-
-	-			-	-	-
12371.97	3.56	8264	8250	2	193.131	129.01
12350,73	3,21			2	0,046	0,03
3.64	-	195	-	-	-	-
-	-			-	-	-
3.06	-	164	-	-	-	-
-	-			-	-	-
21.58	-	1369	-	-	-	-
-	-			-	-	-
21.63	-	2745	-	-	-	-
-	-			-	-	-
21.23	-	1347	-	-	-	-
-	-			-	-	-
11.90	-	254	-	-	-	-
-	-			-	-	-

1	2	3	4	5
35	& С111-134-5 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40	шт	198,396
36	& С126-1314-2-1	Кутик металевий пристінний	м	72,144
37	*ЕН15-76-2 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі типу "AMF"*	*100м2*	*0,607*
		Н2=1,15 Н5=1,15		
38	& С111-743-Я варіант 2	Плита "AMF Thermatex" 600х600х15	м2	63,8
		ПРОРІЗИ		
		Двері		
39	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,095
40	РН6-15-1	Знімання лиштви	100 м	0,5
41	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок	100 шт	0,05
42	*ЕН10-28-5 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9*	*1 блок*	*5*
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15		
43	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 51 750 мл	п	2,73
44	& С1545-44-1 варіант 1	Дюбель 10.0х150 з гвинтом	1шт	40
45	& С123-198-1-1 варіант 1	Блоки дверні 0,9х2,1м	шт	5
46	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	5
		Вікна		
47	РН6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,0425

6	7	8	9	10	11	12
0.42	-	83	-	-	-	-
-	-			-	-	-
16.33	-	1178	-	-	-	-
-	-			-	-	-
1480.85	-	*899*	*899*	-	*23.1564*	*14.06*
1480,85	-			-	-	-
258.07	-	16465	-	-	-	-
-	-			-	-	-
2988.56	-	284	284	-	53.616	5.09
2988,56	-			-	-	-
444.81	-	222	222	-	7.98	3.99
444,81	-			-	-	-
13604.28	905.62	680	635	45	221.244	11.06
12690,56	357,01			18	4,8265	0,24
474.01	-	*2370*	*2303*	-	*7.2036*	*36.02*
460,67	-			-	-	-
204.26	-	558	-	-	-	-
-	-			-	-	-
12.42	-	497	-	-	-	-
-	-			-	-	-
6121.20	-	30606	-	-	-	-
-	-			-	-	-
1389.00	-	6945	-	-	-	-
-	-			-	-	-
22538.47	204.10	958	949	9	414.468	17.61
22327,39	184,26			8	2,6374	0,11

1	2	3	4
48	ЕН10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2
49	& С111-1632-2	Піна монтажна	л
50	& С1545-44-23	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт
51	& С123-1111	Блоки віконні металопластикові	м2
52	*ЕН10-25-3 к=1,15*	*Установлення пластикових підвіконних дошок* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*
53	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 51 750 мл	л
54	& С123-382-1	Дошки підвіконні, пластикові	м
55	*РН8-4-1*	*Розбирання пояскіє, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі*	*100м*
56	*ЕН10-25-4 к=1,15*	*Установлення віконних зливів* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*
57	*РН11-6-3*	*Ремонт штукатурки зовнішніх відкосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщ. шару 20 мм*	*100м2*
58	*ЕН15-182-1 к=1,15*	*Шпаклювання стін та відкосів дверних мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м2*
59	С111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка	кг
60	*ЕН15-182-3 к-1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м2*
61	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг
62	*РН12-49-5*	*Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін та відкосів, підготовлених під фарбування*	*100м2*
63	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л

5	6	7	8	9	10	11	12
0,135	10180.33 9503,72	644.49 465,52	1374	1283	87 63	136.02 6,4759	18.36 0,87
4,725	204.35 -	- -	966	-	- -	- -	- -
38	7.53 -	- -	286	-	- -	- -	- -
13,5	2105.54 -	- -	28425	-	- -	- -	- -
0,083	2813.26 2680,32	132.94 96,03	234	222	12 8	43.4976 1,3358	3.61 0,11
1,245	204.26 -	- -	254	-	- -	- -	- -
8,715	291.42 -	- -	2540	-	- -	- -	- -
0,083	943.56 943,56	- -	78	78	- -	17.256 -	1.43 -
0,083	15067.38 2321,47	99.71 72,02	1251	193	8 6	37.674 1,0019	3.13 0,08
0,072	33026.64 27935,02	413.14 223,68	2378	2011	30 16	421.788 3,1097	30.37 0,22
0,072	7559.83 6779,44	4.74 4,28	544	488	- -	106.0116 0,0613	7.63 -
12,96	15.10 -	- -	196	-	- -	- -	- -
0,072	2013.02 2009,46	3.56 3,21	145	145	- -	29.6424 0,046	2.13 -
12,96	15.10 -	- -	196	-	- -	- -	- -
0,072	3573.07 3363,51	1.03 0,93	257	242	- -	52.596 0,0133	3.79 -
4,536	102.39 -	- -	464	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5
		ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ		
64	РН20-29-1	Пробивання борозен	10м	6
65	*РН17-7-15*	*Монтаж поліетиленових труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм*	*100м*	*1,08*
66	& С113-1439-18 варіант 1	Труба гофрована ПВХ, діам.16 мм	м	109,08
67	РН17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,3
68	РН17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,3
69	РН17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,75
70	РН17-8-8	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,75
71	& С1545-66-1-14 варіант 2	Кабель ВВГ Пнгд 3х1,5мм2	м	61,8
72	& С1545-66-1-14 варіант 1	Кабель ВВГ Пнгд 3х2,5мм2	м	154,5
73	РН20-33-4	Забивання борозен	100м	0,6
74	РН17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,75
75	& С1545-66-1-14 варіант 2	Кабель ВВГ Пнгд 3х1,5мм2	м	77,25
76	& С1512-2-8 варіант 2	Коробка розподільча 100*100х50	шт	12
77	РН17-11-11	Монтаж світильників для LED ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,12
78	& С1547-7-48 варіант 1	EUROLAMP LED Світильник 60*60 (панель) 36W 4100K	шт	12
79	*РН17-12-11*	*Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,27*

6	7	8	9	10	11	12
233.31	-	1400	1384	-	4.02	24.12
230,59	-			-	-	-
1401.53	-	*1514*	*1513*	-	*22.464*	*24.26*
1401,30	-			-	-	-
13.79	-	1504	-	-	-	-
-	-			-	-	-
814.38	8.25	244	211	2	11.568	3.47
703,45	7,44			2	0,1066	0,03
458.07	8.25	137	105	2	5.748	1.72
349,54	7,44			2	0,1066	0,03
1244.04	17.52	933	836	13	18.324	13.74
1114,28	15,82			12	0,2264	0,17
674.11	17.52	506	415	13	9.096	6.82
553,13	15,82			12	0,2264	0,17
27.22	-	1682	-	-	-	-
-	-			-	-	-
36.36	-	5618	-	-	-	-
-	-			-	-	-
1926.02	10.31	1156	1010	6	28.8	17.28
1682,78	9,31			6	0,1332	0,08
1590.85	-	1193	1116	-	24.468	18.35
1487,90	-			-	-	-
27.22	-	2103	-	-	-	-
-	-			-	-	-
73.96	-	888	-	-	-	-
-	-			-	-	-
29908.64	273.16	3589	3504	33	468.06	56.17
29197,58	246,61			30	3,5298	0,42
765.28	-	9183	-	-	-	-
-	-			-	-	-
2570.42	-	*694*	*689*	-	*42.492*	*11.47*
2551,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5
80	& С1547-6-18 варіант 2	Розетка утопленого типу при схованій проводці	шт	27
81	& С1512-2-8 варіант 1	Коробка установочна	шт	27
82	*РН17-12-3*	*Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних*	*100шт*	*0,03*
83	& С1547-6-18 варіант 3	Вимикач утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3
84	& С1512-2-8 варіант 1	Коробка установочна	шт	3
		САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ РОБОТИ.		
85	РН15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,2
86	РН15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,36
87	РН15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,06
88	*РН15-15-3 к=0,7*	*Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм* Н1=0,7	*100м*	*0,26*
89	РН15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,08
90	*РН15-18-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,2*
91	*РН15-18-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,36*
92	*РН15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,26*
93	*РН15-22-1*	*Установлення муфтових кранів водорозбірних*	*100 шт*	*0,2*
94	*РН15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,8*
95	& С130-6171	Змішувачі для умивальників	комплект	8

6	7	8	9	10	11	12
66.39	-	1793	-	-	-	-
-	-			-	-	-
10.21	-	276	-	-	-	-
-	-			-	-	-
2729.95	-	82	81	-	45.012	1,35
2702,97	-			-	-	-
66.73	-	200	-	-	-	-
-	-			-	-	-
10,21	-	31	-	-	-	-
-	-			-	-	-
5301.93	88.59	1060	1043	17	90.888	18.18
5213,34	36,07			7	0,5162	0,1
6639.82	177.18	2390	2327	63	112.668	40.56
6462,64	72,14			26	1,0325	0,37
10941.30	359.29	656	635	21	176.22	10.57
10582,01	146,27			9	2,0936	0,13
3525.39	17.32	917	911	5	51.702	13.44
3504,88	15,63			4	0,2238	0,06
4580.67	179.25	366	352	14	73.296	5.86
4401,42	74,00			6	1,0591	0,08
39874.51	5.15	7975	1104	1	78.984	15.8
5518,61	4,65			1	0,0666	0,01
46084.13	9.28	16590	1907	3	75.828	27.3
5298,10	8,38			3	0,1199	0,04
22712.95	-	5905	1268	-	70.872	18.43
4876,70	-			-	-	-
23039.30	-	4608	805	-	59.4	11.88
4026,73	-			-	-	-
3173.97	9.28	2539	2394	7	44.136	35.31
2991,98	8,38			7	0,1199	0,1
1275.67	-	10205	-	-	-	-
-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& С130-6471	Умивальники	комплект	8	769.75	-	6158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	*РН15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,6*	*4367.31*	*18.55*	*2620*	*2021*	*11*	*50.244*	*30.15*
					3367,86	*16,75*			*10*	*0,2398*	*0,14*
98	& С130-901-В1	Унітаз з косим випуском типу "Компакт" з кріпленням	шт	6	3473.37	-	20840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ІНШІ РОБОТИ.									
99	*РН12-31-13*	*Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб*	*100м2*	*0,048*	*9521.46*	-	*457*	*280*	-	*92.532*	*4.44*
					5842,47	-			-	-	-
100	*РН12-31-11*	*Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб*	*100м2*	*0,008*	*11552.14*	-	*92*	*54*	-	*106.38*	*0.85*
					6716,83	-			-	-	-
101	*РН13-11-1*	*Обклеювання стін фольгованим тепловідбиваючим екраном*	*100м2*	*0,04*	*3481.17*	*1.03*	*139*	*129*	-	*49.236*	*1.97*
					3222,99	*0,93*			-	*0,0133*	-
102	& С111-1716-2	Тепловідбивний екран з алюмінієвою фольгою	м2	4	15.42	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10	106.95	-	1070	1070	-	1.956	19.56
					106,95	-			-	-	-
104	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	10	195.66	195.66	1957	-	1957	-	-
					-	30,82			308	0,411	4,11
		Разом прямі витрати по кошторису					355254	100890	2889		1584,6
									943		13,02
		Разом будівельні роботи, грн.					355254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					251475				
		всього заробітна плата, грн.					101833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					159,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16727				
		Всього будівельні роботи, грн.					**403493**				
		Всього по кошторису					**403493**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1756,79**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**118560**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проведення ремонтних робіт з невід"ємних поліпшень приміщень за адресою: м. Київ, вул. Червонопільській 13/16 літ А.

Форма № 5а

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	1447,25	63,86			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	137,35	61,66			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	8,91	70,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.-год.	4,11	74,99			
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
8.1		загальновиробничих витрат	люд.-год.	159,17	105,07			
	Разом загальна кошторисна трудомісткість		люд.-год.	1756,79				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	СН203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-год	0,28584	324,25			
10	СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	1,1273	230,79			

1	2	3
11	СН203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т
12	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат
14	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання
15	СН270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт
16	СН270-116	Вібратори поверхневі
17	СН270-115	Дрилі електричні
18	СН270-158	Насос гідравлічний ручний
19	СН270-135	Перфоратори електричні
20	СН270-90	Пилка дискова електрична
21	СН270-236	Пилосос промисловий
22	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні
23	СН270-119	Шуруповерти
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції
24	+&С111-827-2-1 варіант 2	Т-профіль Албес 24х1200 мм супер-хром
25	+&С111-827-2-1 варіант 6	Т-профіль Армстронг Джевелін 3600 мм
26	+&С111-827-2-1 варіант 5	Т-профіль Армстронг Джевелін 600 мм
27	+С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52
28	+&С123-1111	Блоки віконні металопластикові
29	+&С123-198-1-1 варіант 1	Блоки дверні 0,9х2,1м
30	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм
31	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт
32	+&С111-1807-1-22	Відливи 200
33	+&С1547-6-18 варіант 3	Вимикач утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних

4	5	6	7	8	9
маш-год	0,88288	120,42			
маш-год	5,52735	85,90			
т	10	195,66			
маш-год	2,448264				
маш-год	0,82992				
маш-год	3,158304				
маш-год	3,894552				
маш-год	2,4336				
маш-год	60,3823248				
маш-год	14,9878032				
маш-год	0,8118				
маш-год	16,4376				
маш-год	9,740802				
м	126,92	21,63	21,00	0,21	0,42
м	63,46	21,23	20,65	0,16	0,42
м	63,46	21,58	21,00	0,16	0,42
л	113,4	102,39	100,00	0,38	2,01
м2	13,5	2105,54	2050,00	7,94	47,60
шт	5	6121,20	6000,00	120,00	1,20
т	0,00048	41739,88	40717,01	204,44	818,43
м3	0,005	4421,26	4200,00	134,57	86,69
м	8,6071	121,22	120,00	0,32	0,90
шт	3	66,73	65,00	0,42	1,31

1	2	3
34	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3
35	+С111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка
36	+С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126
37	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм
38	+С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT - 17
39	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення
40	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт
41	+&С123-382-1	Дошки підвіконні, пластикові
42	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм
43	С111-1608	Дрантя
44	+&С1545-44-1 варіант 1	Дюбель 10.0х150 з гвинтом
45	+&С111-134-5 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40
46	+&С1545-44-23	Дюбель-шуруп 100х10 мм
47	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм
48	+&С1547-7-48 варіант 1	EUROLAMP LED Світильник 60*60 (панель) 36W 4100K
49	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic
50	+&С113-1489-6 варіант 2	З"єднувач
51	+&С113-1489-6 варіант 1	Заглушка
52	С111-1631	Замазка захисна
53	+С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами
54	+&С130-6171	Змішувачі для умивальників
55	+&С1545-66-1-14 варіант 2	Кабель ВВГ Пнгд 3х1,5мм2
56	+&С1545-66-1-14 варіант 1	Кабель ВВГ Пнгд 3х2,5мм2
57	С111-311	Каболка

4	5	6	7	8	9
т	0,03466	4098,27	3742,33	275,58	80,36
кг	324	15,10	14,50	0,30	0,30
кг	324	15,10	14,50	0,30	0,30
т	0,00024	94951,59	92885,35	204,44	1861,80
л	13,36	27,99	27,00	0,44	0,55
л	60,534	27,99	27,00	0,44	0,55
м3	0,000419	4421,26	4200,00	134,57	86,69
м	8,715	291,42	285,00	0,71	5,71
т	0,00546	30768,63	30004,80	160,52	603,31
кг	2,1526	9,07	8,45	0,44	0,18
1шт	40	12,42	12,00	0,18	0,24
шт	198,396	0,42	0,42	-	-
шт	38	7,53	7,20	0,18	0,15
шт	95,36	0,22	0,22	-	-
шт	12	765,28	750,00	0,27	15,01
кг	30,3272	79,66	77,81	0,29	1,56
шт	34	17,04	16,67	0,04	0,33
шт	14	17,04	16,67	0,04	0,33
кг	4	66,16	64,52	0,34	1,30
шт	5	1389,00	1360,00	28,00	1,00
комплект	8	1275,67	1250,00	0,66	25,01
м	139,05	27,22	26,54	0,15	0,53
м	154,5	36,36	35,50	0,15	0,71
т	0,0006	61007,38	59538,31	272,85	1196,22

1	2	3
58	+&C111-329-2	Клей
59	C1113-74	Клей феноліполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт
60	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Плюс
61	+&C1512-2-8 варіант 2	Коробка розподільча 100*100x50
62	+&C1512-2-8 варіант 1	Коробка установочна
63	+&C1-Г111-18-7	Кран кульовий Д25
64	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм
65	+&C126-1314-2-1	Кутик металевий пристінний
66	+&C113-1489-6 варіант 3	Кутник внутрішній
67	+&C113-1489-6 варіант 4	Кутник зовнішний
68	+C111-1722 варіант 3	Кутник пластмасовий 15x15
69	C111-587	Масло індустрійне И-20А
70	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2
71	+&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 51 750 мл
72	C111-627	Оліфа комбінована К-2
73	C111-1668	Оліфа натуральна
74	C1545-159	Очіс льняний
75	+&C111-111-9-8 варіант 1	Підвіс для для Т профіля
76	+&C111-1632-2	Піна монтажна
77	+C111-1604	Папір шліфувальний
78	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату
79	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована
80	+&C111-743-Я варіант 2	Плита "AMF Thermatex" 600x600x15
81	+C111-287 варіант 1	Плитки керамічні, розмір 300x300мм

4	5	6	7	8	9
кг	0,00252	4080,23	4000,00	0,23	80,00
т	0,00048	60530,32	58975,10	368,35	1186,87
кг	347,36	7,64	7,20	0,29	0,15
шт	12	73,96	72,50	0,01	1,45
шт	30	10,21	10,00	0,01	0,20
шт	20	189,90	186,00	0,18	3,72
шт	0,69472	101,93	99,85	0,08	2,00
м	72,144	16,33	16,00	0,21	0,12
шт	20	17,10	16,72	0,04	0,34
шт	14	17,04	16,67	0,04	0,33
м	35,7	4,10	3,60	0,42	0,08
т	0,000118	9768,49	9193,29	383,66	191,54
кг	1,751	50,35	49,05	0,31	0,99
л	3,975	204,26	200,00	0,25	4,01
т	0,0004128	66394,58	64778,95	313,78	1301,85
кг	0,22	128,60	125,77	0,31	2,52
т	0,000214	22578,81	21898,81	237,28	442,72
шт	53,44	3,64	3,57	-	0,07
л	4,725	204,35	200,00	0,34	4,01
м2	1,98	459,03	450,00	0,03	9,00
м	67,2	28,48	27,50	0,42	0,56
кг	0,48	143,78	140,73	0,23	2,82
м2	63,8	258,07	250,00	3,01	5,06
м2	70,14	263,19	250,00	8,03	5,16

1	2	3
82	+С111-1722 варіант 9	Профіль пристінний Kraft L 19x24x3000 мм білий
83	+&С1547-6-18 варіант 2	Розетка утопленого типу при схованій проводці
84	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150
85	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5
86	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6
87	+&С1770-111	Саморізи 3,5х25мм
88	С1545-248	Скоби будівельні
89	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"
90	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ
91	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт
92	+&С111-1716-2	Тепловідбивний екран з алюмінієвою фольгою
93	+&С113-1439-18 варіант 1	Труба гофрована ПВХ, діам.16 мм
94	С1545-267	Труби полівінілхлоридні
95	+&С1630-144-8	Труби поліетиленові, ф100мм
96	+&С1630-144-7	Труби поліетиленові, ф50мм
97	+&С113-129-2	Труби, зовнішній діаметр 25 мм
98	+&С111-111-9-8 варіант 2	Тяга підвісу
99	+&С130-6471	Умивальники
100	+&С130-901-В1	Унітаз з косим випуском типу "Компакт" з кріпленням
101	+&С111-449-5 варіант 2	Фарба Kompozit
102	+&С111-449-5 варіант 1	Фарба Kompozit емаль радіаторна
103	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний
104	+С113-2088 варіант 1	Хрестики пластмасові
105	С111-1895	Шпаклівка клейова
106	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм

4	5	6	7	8	9
м	21,376	11,90	11,25	0,42	0,23
шт	27	66,39	65,00	0,09	1,30
м3	3,4068	2129,37	1650,00	437,62	41,75
м3	1,7444	2291,24	1808,69	437,62	44,93
м3	0,2312	2117,50	1638,36	437,62	41,52
шт	29,299	0,20	0,20	-	-
кг	12	23,02	22,34	0,23	0,45
кг	0,504	100,29	97,86	0,46	1,97
100м	0,0156	262,15	256,75	0,26	5,14
т	0,001935	7061,15	6647,12	275,58	138,45
м2	4	15,42	15,00	0,12	0,30
м	109,08	13,79	13,32	0,20	0,27
т	0,0006225	109889,62	107509,91	225,01	2154,70
м	37,8	388,35	380,00	0,74	7,61
м	21	327,15	320,00	0,74	6,41
м	27,3	169,40	168,00	0,14	1,26
шт	53,44	3,06	3,00	-	0,06
комплект	8	769,75	750,00	4,66	15,09
шт	6	3473,37	3400,00	5,26	68,11
кг	0,768	194,08	190,00	0,27	3,81
кг	0,1992	194,08	190,00	0,27	3,81
т	0,00064	23972,74	23199,83	302,86	470,05
шт	53,44	0,19	0,15	0,04	-
т	0,009	13601,68	13007,56	327,42	266,70
т	0,00097	39808,71	38823,71	204,44	780,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
107	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	38,2086	2,2929	2,2929		
108	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0316	71,54	71,54		
109	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1217	77,49	77,49		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 лютого 2019 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Проведення ремонтних робіт з невід"ємних поліпшень приміщень за адресою: м. Київ, вул. Червонопільській 13/16 літ А.

Номер об"єкту	Найменування об"єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти ІІ блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1	Поточний ремонт приміщень.	1597,62	159,17	16727	101833	26084	3857	1571	48239
Разом:		1597,62	159,17	**16727**	101833	**26084**	**3857**	1571	**48239**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 2-1

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню грунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.-год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
2-1-1	Поточний ремонт приміщень.	1.44725 92,42	0.13735 8,47	0.00891 0,635	0.00411 0,308	- -	1.59762 101,833	0.15917 16,727	1.75679 118,56
	Разом :	1.44725 92,42	0.13735 8,47	0.00891 0,635	0.00411 0,308	- -	1.59762 101,833	0.15917 16,727	1.75679 118,56

Склав _____ _____ Перевірив _____ _____

ЄВРОСТАНДАРТ БУД Ідентифікаційний код 42236698 УКРАЇНА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Проведення ремонтних робіт з невід"ємних поліпшень приміщень за адресою: м. Київ, вул. Червонопільській 13/16 літ А.

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення грунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	6,80	грн./люд.-г
2.	Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,23	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	1,75679	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1,598	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	118,56	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	11000,00	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	501,120	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	415,439	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	2,161	тис.грн.
податок на додану вартість -	83,520	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: _____ Перевірив: _____

Проведення ремонтних робіт з невід"ємних поліпшень приміщень за адресою: м. Київ, вул. Червонопільській 13/16 літ А.

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об`єктних кошторисів	Найменування об`єктів	Розрах.№1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах.№4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспорту-ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1	Поточний ремонт приміщень.	100,89	251,475	-	2,889	0,943	101,833	48,239
	Разом: будівельні роботи	**100,89**	**251,475**	-	**2,889**	0,943	101,833	**48,239**

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:
ПКТ = 6,8;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:
П73 = 1,75679;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:
П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П21 = 355,254;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.
П744 = 48,239;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 6,8 X (1,75679 + 0) X 1 = 11,946;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн
= п1.4 + п1.5 = 355,254 + 48,239 = 403,493;

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн
= п2.2 X 0,15 = 403,493 X 0,15 = 60,52395;

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку
= п2.1 : п2.3 = 11,946 : 60,52395 = 0,197376411;

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

= Ц(п2.4) = Ц(0,197376411) = 0;

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

= п2.1 X W(п2.5) + п2.3 X V(п2.5) = 11,946 X W(0) + 60,52395 X V(0) = 11,946;

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Коригуючий коефіцієнт:

ИНП147 = 1;

п.10.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат:

А1471 = 1,23;

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-год.:

П73 = 1,75679;

п.10.3. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

= п.10.1 X п.10.2 X ИНП147 = 1,23 X 1,75679 X 1 = **2,161;**

ЄВРОСТАНДАРТ БУД Ідентифікаційний код 42230690 УКРАЇНА