вх. від 28.09.23 08/29453 2.17

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕРЕМКИ-БУД"

01014, м. Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15, код ЄДРПОУ 40571961 тел. 044 338 74 48
п/р UA703006470000000026006010867 в АБ "КЛІРИНГОВИЙ"

Київська міська рада
28.09.2023 № 08/29453

№ 186
від 28.09. 2023 р.

Постійна комісія Київської міської ради
з питань житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРЕМКИ-БУД» є замовником будівництва об'єкту: «Житлова та громадська забудова з автовокзалом, по території вулиці Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, обмеженої вулицями Кільцева дорога, західною межею забудови по вул. Теремківській та Жулянській і міською межею, у Голосіївському районі м. Києва».

Відповідно до технічних умов на теплопостачання №002/ТУ-1305 від 06.12.2018 року, ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» побудувало теплові мережі та має наміри передати, безоплатно, до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зазначені тепломережі.

Ринкова вартість мереж, які зазначені у переліку об'єктів теплопостачання і погоджені КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для приймання, становить 10 801 522,23 грн. без ПДВ, відповідно до звіту про оцінку майна від 13.06.2023р.

Враховуючи пункт 3 рішення Київської міської ради від 27.10.2022 № 5482/5523, просимо включити в порядок денний найближчої постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу питання, щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» вищевказаних мереж, а також, розглянути та погодити зазначене питання.

Додатки:
- *копія переліку інженерних мереж* – *1 прим;*
- *копія виписки з ЄДРПОУ* – *1 прим.;*
- *копія рішення єдиного учасника* – *1 прим.;*
- *копія Статуту* – *1 прим;*
- *копія ТУ №002/ТУ-1305 від 06.12.2018р.* – *1 прим.;*
- *копія звіту про оцінку майна від 13.06.2023р.* – *1 прим.;*
- *копія актів готовності об'єкта до експлуатації* – *5 прим.;*
- *копія розпорядження №376 від 16.07.2021* – *1 прим.;*

- копія розпорядження №462 від 14.09.2021 – 1 прим.;
- копія розпорядження №282 від 30.09.2022 – 1 прим.;
- копія розпорядження №25 від 26.01.2023 – 1 прим.;
- копія розпорядження №26 від 26.01.2023 – 1 прим.;
- копія розпорядження №65 від 28.02.2023 – 1 прим.;
- копія наказу №607 від 24.06.2020 – 1 прим.;
- копія наказу №828 від 23.07.2021 – 1 прим.;
-копія договору купівлі-продажу від 10.07.2020р. - 1 прим.;
- копія договору про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк та внесення змін до нього від 27.10.2022р. – 1 прим.;
- копія договору дарування від 06.10.2022 №3847 – 1 прим.;
-копія договору дарування від 06.10.2022 №3846 – 1 прим.;
- копія договору дарування від 21.12.2021 №7882 – 1 прим.;
- копія договору дарування від 13.12.2021 №7872 – 1 прим.;
- копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності – 9 прим.

З повагою

Директор **Кубар Н.А.**

Головний бухгалтер **Глуховцева О.О.**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРЕМКИ-БУД» Ідентифікаційний код 40571961 Україна м. Київ

Вик. Заріпова О.С.
067-445-20-91

Додаток
до розпорядження Київської міської
державної адміністрації
від "_____" _____ 2023 №_____

ПЕРЕЛІК

об'єктів теплопостачання ТОВ "ТЕРЕМКИ-БУД" по вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання до КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

№ п/п	Назва об'єктів теплопостачання	Підприємство, що передає	Джерело теплопостачання	Рік вводу в експлуатацію	Кількість теплових камер	Довжина т/мереж в двухтрубному вимірі (п.м.)		Діаметр труб, (мм)		Ринкова вартість, грн. без ПДВ	
						ЦО	ГВП	ЦО	ГВП	Первинна	Залишкова
1	Тепломережа від ТК-303 (ВТ-3існ.) до т."400-1/2019" на вул. Кільцева дорога,1			2020	-	67,90	-	426/560	-	864 363,03	864 363,03
2	Тепломережа від ТК-303 (ВТ-3існ.) до ТК-303/1 (ВТ-3-1) на вул. Кільцева дорога, 1			2020	-	23,10	-	219/315	-	859 256,45	859 256,45
3	Тепломережа від ТК-303/1 (ВТ-3-1) до ТК-303/2 (ВТ-3-2) на вул. Кільцева дорога, 1			2020	2	161,10	-	159/250	-	220 280,43	220 280,43
4	Тепломережа від ТК-303/1 (ВТ-3-1) до житлового будинку №007 на бульварі Тадея Рильського, 3			2020	-	21,05	-	133/225	-	378 292,68	378 292,68
5	Тепломережа від ТК-303/2 (ВТ-3-2) до житлового будинку №008 на вул. Родини Кістяківських, 2-А			2020	-	14,40	-	133/225	-	43 864,17	43 864,17
6	Тепломережа від ТК-303/2 (ВТ-3-2) до КП №56/1, від КП №56/1 до Н-1, від Н-1 до т. «56-1» на вул. Кільцева дорога, 1			2020	-	24,60	-	108/200	-	98 911,78	98 911,78
7	Тепломережа від т. «56-1» до дитячого дошкільного закладу на вул. Родини Кістяківських, 2			2020	-	47,80	-	89/160	-	247 286,08	247 286,08
8	Тепломережа на ділянці від ТК-304/1а (ВТ-4-1а) до ГБ №009 на вул. Соломії Павличко, 2			2020	-	29,92	-	76/140	-	588 443,59	588 443,59

Згідно
з оригіналом
Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»
Кубар Н.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРЕМКИ-БУД» Ідентифікаційний код 40571961 Україна м.Київ

10	[redacted] №012 на вул. Родини Кістяківських, 4			2021	-	58,8		133/225	-	426 555,21	426 555,21
11	Тепломережа на ділянці від ТК-304 (ВТ-4існ.) до ТК-307 (ВТ-207)			2022	-	267,17	-	426/560	-	3 799 861,74	3 799 861,74
12	Тепломережа на ділянці від ТК-307 (ВТ-207) до т. "2"			2022	-	168,05	-	325/450	-	1 366 882,60	1 366 882,60
13	Тепломережа на ділянці від ТК-307/1 ВТ-207-1) до ТК-307/2 (ВТ-207-1/3)			2022	-	116,97	-	159/250	-	475 723,32	475 723,32
14	Тепломережа на ділянці від "ВВ-207-1/2" до ж/б №025а на вул. Братів Шеметів, 7			2022	-	17,82	-	89/160	-	114 549,38	114 549,38
15	Тепломережа на ділянці від ТК-307/2 (ВТ-207-1/3) до ж/б №025b на бульварі Тадея Рильського, 4			2022	-	63,52	-	89/160	-	522 009,04	522 009,04
16	Тепломережа на ділянці від ТК-305 (ВТ-205) до ж/б №025с на бульварі Тадея Рильського, 4			2022	-	70,40	-	89/160	-	219 726,25	219 726,25
17	Тепломережа на ділянці від ТК-307/2 (ВТ-207-1/3) до ж/б №226 на вул. Родини Кістяківських, 6			2022	-	86,20	-	108/200	-	374 988,26	374 988,26
18	Тепломережа на ділянці від "ВВ-207-1/1" до ж/б №301 на вул. Братів Шемерів, 9			2022	-	19,16	-	89/160	-	79 448,09	79 448,09
	Всього					1277,[illegible]				10 801 522,23	10 801 522,23

Директор ТОВ "ТЕРЕМКИ-БУД"

Директор КП "Київтеплоенерго"

Директор СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго"

Начальник РТМ «ПЕЧЕРСЬК»

Згідно з оригіналом

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»

В.І. Деревицький

С.В. Тимошенко

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» Ідентифікаційний код 40538421 РАЙОН ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ПЕЧЕРСЬК»

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРЕМКИ-БУД"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
40571961

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
02.08.2021, 1000701070017063696

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:
КУБАР НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА, 10.11.2017 - керівник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:
15.06.2016, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

15.06.2016, 265516112916, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про взяття на облік як платника податків)

15.06.2016, 10000000651277, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний);
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
68.31 Агентства нерухомості;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформ

Назви органів управління юридичної особи:
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ;ДИРЕКТОР

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид установчого документа:
Статут

Інформація для здійснення зв'язку:
+38(044)-338-74-48

Номер, дата та час формування виписки:
155415574827, 05.08.2021 11:26:24

Приватний нотаріус Шевченко А.В. **Ше**

Приватний нотаріус Шевченко Андрій Володимирович

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Н. Нубар

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРЕМКИ-БУД» код 40576... Україна, м. Київ

РІШЕННЯ ЄДИНОГО УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕРЕМКИ-БУД»
(далі за текстом - Товариство)

місто Київ 03 червня 2023 року

Присутній єдиний учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРЕМКИ-БУД» (надалі - Товариство):

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛДІНГ КЕПІТАЛ ГРУП»**, ідентифікаційний код юридичної особи: 43712986, яке зареєстроване за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15, в особі Виконуючої обов'язки Генерального директора Бубко Аліни Веніамінівни, яка діє на підставі Статуту, володіє часткою, що становить 100 % статутного капіталу Товариства.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на передачу Товариством об'єктів теплопостачання до комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

2. Про надання повноважень Директору Товариства на підписання документів, пов'язаних із передачею Товариством об'єктів теплопостачання до комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Прийнято рішення:

1. Надати згоду на безоплатну передачу Товариством наступних об'єктів теплопостачання до комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»:

№ п/п	Назва об'єктів теплопостачання	Рік вводу в експлуатацію	Кількість теплових камер	Довжина т/мереж в двухтрубному вимірі (п.м.)		Діаметр труб, (мм)		Ринкова вартість, грн. без ПДВ
				ЦО	ГВП	ЦО	ГВП	
1	Тепломережа від ТК-303 (ВТ-3існ.) до т."400-1/2019" на вул. Кільцева дорога,1	2020	-	67,90	-	426/560	-	864 363,03
2	Тепломережа від ТК-303 (ВТ-3існ.) до ТК-303/1 (ВТ-3-1) на вул. Кільцева дорога, 1	2020	-	23,10	-	219/315	-	859 256,45
3	Тепломережа від ТК-303/1 (ВТ-3-1) до ТК-303/2 (ВТ-3-2) на вул. Кільцева дорога, 1	2020	2	161,10	-	159/250	-	220 280,43
4	Тепломережа від ТК-303/1 (ВТ-3-1) до житлового будинку №007 на бульварі Тадея Рильського, 3	2020	-	21,05	-	133/225	-	378 292,68
5	Тепломережа від ТК-303/2 (ВТ-3-2) до житлового будинку №008 на вул. Родини Кістяківських, 2-А	2020	-	14,40		133/225	-	43 864,17
6	Тепломережа від ТК-303/2 (ВТ-3-2) до КП №56/1, від КП №56/1 до Н-1, від Н-1 до т. «56-1» на вул. Кільцева дорога, 1	2020	-	24,60		108/200	-	98 911,78

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»

Згідно з оригіналом

7	Тепломережа від т. «56-1» до дитячого дошкільного закладу на вул. Родини Кістяківських, 2	2020	-	47,80	-	89/160	-
8	Тепломережа на ділянці від ТК-304/1а (ВТ-4-1а) до ГБ №009 на вул. Соломії Павличко, 2	2020	-	29,92	-	76/140	-
9	Тепломережа від ТК-304 (ВТ-4 існ.) до ж/б №010 на бульварі Тадея Рильського, 5	2021	-	19,05	-	133/225	-
10	Тепломережа від ТК-302 (ВТ-2 існ.) до ж/б №012 на вул. Родини Кістяківських, 4	2021	-	58,8		133/225	-
11	Тепломережа на ділянці від ТК-304 (ВТ-4існ.) до ТК-307 (ВТ-207)	2022	-	267,17	-	426/560	-
12	Тепломережа на ділянці від ТК-307 (ВТ-207) до т. "2"	2022	-	168,05	-	325/450	-
13	Тепломережа на ділянці від ТК-307/1 ВТ-207-1) до ТК-307/2 (ВТ-207-1/3)	2022	-	116,97	-	159/250	-
14	Тепломережа на ділянці від "ВВ-207-1/2" до ж/б №025а на вул. Братів Шеметів, 7	2022	-	17,82	-	89/160	-
15	Тепломережа на ділянці від ТК-307/2 (ВТ-207-1/3) до ж/б №025b на бульварі Тадея Рильського, 4	2022	-	63,52	-	89/160	-
16	Тепломережа на ділянці від ТК-305 (ВТ-205) до ж/б №025с на бульварі Тадея Рильського, 4	2022	-	70,40	-	89/160	-
17	Тепломережа на ділянці від ТК-307/2 (ВТ-207-1/3) до ж/б №226 на вул. Родини Кістяківських, 6	2022	-	86,20	-	108/200	-
18	Тепломережа на ділянці від "ВВ-207-1/1" до ж/б №301 на вул. Братів Шемерів, 9	2022	-	19,16	-	89/160	-
	Всього			**1277,01**			

2. Надати повноваження Директору Товариства Кубар Наталі Анатоліївні на п[illegible] документів, що необхідні для здійснення передачі Товариством зазначених вище [illegible] Рішення об'єктів теплопостачання до комунальної власності територіальної громади [illegible] подальшим закріпленням на праві господарського відання до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕ[illegible]

Рішення з питань порядку денного прийнято:

Підписи єдиного учасника:

Згідно з оригіналом

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛДІНГ КЕПІТАЛ ГРУП»

в особі В.о. Генерального директора _____ **Аліна БУБКО**

ЦЕНТР ПРИЄДНАНЬ
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
пл. Івана Франка, 5 м. Київ, Україна, 01001

06.12.2018
№ 002/ТУ-1305

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

В.С. Біла

ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»
Директору Кубар Н.А.
01014, м. Київ, вул. Болсуновська буд.13-15

Технічні умови № 002/ТУ-1305
на підключення об'єкта до теплових мереж

1. Назва об'єкта: Будівництво житлової та громадської забудови з автовокзалом.

2. Адреса об'єкта: територія по вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, обмежена вулицями Кільцева дорога, західною межею забудови по вул. Теремківській та Жулянській і міською межею у Голосіївському районі м. Києва.

3. Термін введення в експлуатацію: 2030 рік.

4. Термін дії технічних умов: 06.12.2020.

5. Теплове навантаження об'єкта:	50,158	(58,334)	Гкал/год (МВт)
у тому числі за видами теплоспоживання:			
опалення	45,142	(52,500)	Гкал/год (МВт)
гаряче водопостачання (середнє)			Гкал/год (МВт)
вентиляція	5,016	(5,834)	Гкал/год (МВт)
технологія			Гкал/год (МВт)
гаряче водопостачання (максимальне)			Гкал/год (МВт)
Збільшення теплового навантаження	50,158		Гкал/год

6. Приєднання об'єкта виконати від теплових мереж РК "Теремки", РТМ "Голосіїво".

7. Вузол приєднання: вихідний колектор котельні

8. Тиск у вузлі приєднання: визначити при проектуванні.
8.1. У подавальному трубопроводі:
8.2. У зворотному трубопроводі:
8.3. Статичний (абсолютна відмітка): кгс/см^2.

9. Теплоносій - гаряча вода.
Розрахунковий температурний графік теплових мереж (за $T_{р.зов}$ = -22 ^{0}С) 115-70 ^{0}С.

10. Влітку теплові мережі працюють за температурним графіком 70-30 ^{0}С.

11. Робочий тиск повинен прийматися:
у тепломережі - 16 кгс/см^2 (1,6 МПа);
у системах опалення і вентиляції - не менше 6 кгс/см^2 (0,6 МПа);
у підігрівачах гарячого водопостачання - не менше 8 кгс/см^2 (0,8 МПа).

12. Вибір схем приєднання опалювальних систем виконувати відповідно до вимог п. 6.1.14 ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціювання".

13. Теплові вузли систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання повинні бути обладнані авторегуляторами, приладами контролю та обліку теплової енергії.

14. Припинення постачання тепла можливе протягом року на термін до 3-х діб для вжиття невідкладних заходів з попередження або усунення технологічних порушень і влітку - до 30 діб для виконання передбачених графіком випробувань, поточних та капітальних ремонтів теплових мереж та джерел.

15. Передбачити тимчасове теплопостачання існуючих споживачів, якщо припинення подавання їм теплоти влітку на термін понад 30 діб пов'язано з необхідністю виконання на теплових мережах робіт для підключення об'єкта, що проектується.

16. Зливання теплоносія із теплопроводів необхідно виконувати: як правило, у зливну каналізацію. Зливання безпосередньо в теплові камери не допускається.

17. Проект теплопостачання повинен відповідати ДБН А.2.2.3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво". Проектні рішення і проект приєднання до подання на розгляд Центру приєднань повинні бути розглянуті в інспекції Держенергонагляду у м. Києві.

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» Н. Кубар

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

18. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.99 № 256-р приєднання теплових мереж здійснити із використанням попередньоізольованих труб з поліуретановим пок

19. Згідно з ДСТУ Б В.2.5-17-2001 забезпечити впровадження енергозберігаючих те використанням труб із структурованого поліетилену для мереж опалення та гарячого водо після ЦТП, а також встановлення в теплових мережах та системах теплопостачання авт повітряників.

20. Будівництво теплових мереж і систем виконується під технічним наглядом замо початок будівельно-монтажних робіт із спорудження теплових мереж письмово п СП "Київські теплові мережі" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО".

21. Підключення до теплових мереж проводиться до початку опалювального сезону і ті технічні умови є чинними.

22. Балансова належність теплових мереж та обладнання визначається проектом.

23. Тип приладів та обсяг обліку теплової енергії прийняти згідно з чинними Рекомендац організації обліку теплової енергії та гарячої води споживачів в мережах КП "КИЇВТЕПЛО Забезпечити облік кількісних та якісних показників житлово-комунальних послуг з центра опалення та гарячого водопостачання.

24. Подавання тепла можливе тільки після виконання всіх вимог технічних умов, рішень з укладання договору з СП "Енергозбут" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО".

25. Інші умови приєднання та заходи для забезпечення надійності та поліпшенн теплопостачання:

25.1. У проекті надати розрахунки середнього та максимального за годину, середньодобового теплових навантажень системи ГВП.

25.2. Фактичні значення тиску теплоносія уточнити при проектуванні.

25.3. У системах вентиляції слід передбачати використання тепла вентиляційни (п.7.1.1 ПТЕ теплових установок і мереж).

<u>25.4. Для підключення I черги будівництва з Q=5,000 Гкал/год (2019-2021 рр.):</u>

25.4.1. Розробити проект, придбати необхідні матеріали та побудувати нову теплову точки приєднання до об'єкта будівництва розрахунковим діаметром.

Напрямок та обсяги робіт з прокладання ділянок теплових мереж попередньо п центром приєднань КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та РТМ «Голосіїво».

25.4.2. Розробити та узгодити у встановленому порядку проект стадії «П» реконструкції РК «Теремки» по просп. Академіка Глушкова, 38 зі збільшенням навантаження. Проект в складі об'єкту реконструкції у встановленому порядку КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Проектом передбачити етапність виконання робіт.

<u>Технічне завдання та вихідні дані для проектування отримати в КП «КИЇВТЕПЛО додатково.</u>

<u>25.5. Для підключення II черги будівництва з Q=12,500 Гкал/год (2021-2024 рр.):</u>

Розробити та узгодити у встановленому порядку робочу документацію стадії «Р», необхідні матеріали та виконати будівельно-монтажні роботи з реконструкції РК «Терем встановити, провести пуско-налагоджувальні роботи та ввести експлуатацію котел 50 котельно-допоміжним обладнанням.

<u>25.6. Для підключення III черги будівництва з Q=17,350 Гкал/год (2024-2029 рр.) т будівництва з Q=15,308 Гкал/год (2025-2030 рр.):</u>

Розробити проект, придбати необхідні матеріали та виконати будівельно-монтажн прокладання розподільчих теплових мереж ділянкою забудови.

Директор з технічного розвитку
КП «Київтеплоенерго» С.Л. Рибачу

Директор
СП «Київські теплові мережі» В.І. Деревиц

Головний інженер
СП «Київські теплові мережі» Ю.А. Палив

Аксьонова
207-6736

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ