ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ТЕРЕМКИ-БУД"

01014, м. Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15, код ЄДРПОУ 40571961, тел. 044 338 74 48

п/р UA703006470000000026006010867 в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", м. Київ

№ 215
від 07.11. **2023 р.**

Київська міська рада
07.11.2023 № **08/34987**

Постійна комісія Київської міської ради
з питань житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до розпорядження КМДА від 03.09.2018 №1593, розпорядження КМДА від 09.04.2021 №840, протоколу наради з питань благоустрою лісосмуги, що пролягає вздовж вул. Теремківська (Голосіївський район), між існуючим масивом Теремки – 1 (Кібцентр) і новобудуємим мікрорайоном Теремки – 3, та простягається уздовж будинків № 2-г, 8, 10, 12, 14, 16 по вул. Теремківській від 14.05.2018 та договору №1856 від 03.09.2018р., Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРЕМКИ-БУД» виступило меценатом благоустрою та освітлення лісосмуги вздовж вулиці Теремківської.

ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» виконало вищевказані роботи у 2019 році та має наміри передати, безоплатно, до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання за КП «Київміськсвітло» інженерні мережі зовнішнього освітлення лісосмуги.

Ринкова вартість, яка зазначена у переліку інженерних мереж та погоджена КП «Київміськсвітло» для приймання, становить 607 765,49 грн. без ПДВ, відповідно до звіту про оцінку майна від 20.10.2023р.

Враховуючи пункт 3 рішення Київської міської ради від 27.10.2022 № 5482/5523, просимо включити в порядок денний найближчої постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу питання, щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання за КП «Київміськсвітло» інженерних мереж зовнішнього освітлення, а також, розглянути та погодити зазначене питання.

Додатки:
- *копія переліку інженерних мереж – 1 прим;*
- *копія виписки з ЄДРПОУ – 1 прим.;*
- *копія рішення єдиного учасника – 1 прим.;*
- *копія Статуту – 1 прим;*
- *копія ТУ №119-6 від 17.08.2018р КП УЗН Голосіївського р-ну – 1 прим.;*
- *копія звіту про оцінку майна від 20.10.2023р. – 1 прим.;*

- копія акту обстеження мереж зовнішнього освітлення – 1 прим.;
- копія розпорядження №1593 від 03.09.2018 – 1 прим.;
- копія розпорядження №840 від 09.04.2021 – 1 прим.;
-копія договору №1856 від 03.09.2018 - 1 прим.;
- копія протоколу з питань благоустрою від 14.05.2018 – 1 прим.;

З повагою

Директор **Кубар Н.А.**

Головний бухгалтер **Глуховцева О.О.**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРЕМКИ-БУД» Ідентифікаційний код 40571961 Україна м.Київ

Вик. Заріпова О.С.
067-445-20-91

Перелік
інженерних мереж зовнішнього освітлення з обладнанням, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплюються на праві господарського відання за КП "Київміськсвітло"

Адреса та назва мереж	*Підприємство, що передає*	***Електромережа*** *(марка, тип, довжина, км);* ***колодязі, люки*** *(марка, тип, кількість, шт.);* ***кабельні канали*** *(марка, тип, довжина, км)*	***Опори та кронштейни*** *(марка, тип, кількість, шт.)*	***Світильники, лампи, ввідні щитки*** *(марка, тип, кількість, шт.)*	***Шафа управління*** *(тип, назва, кількість, шт);* ***телемех. система*** *(тип, назва, кількість, шт)*	***Рік побудови***	***Ринкова вартість, грн. без ПДВ***	
							початкова	*залишкова*
Інженерна мережа зовнішнього освітлення лісосмуги вздовж вулиці Теремківської, яка входить до складу об'єкта: «Благоустрій території лісосмуги вздовж вулиці Теремківської у Голосіївському районі м. Києва»	ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»	Кабель АВВГ 4х25 - 0,510 км.; Кабель ВВГ 3х2,5 – 0,120 км.; Провід СІП 4х25 - 0,170 км.; Труба ПВХ D=75мм – 0,450 км.; Колодязь залізобетонний ККС-1/1 – 18 шт.; Люк електротехнічний залізний – 18 шт.	Опора оцинкована Galaxy OSH 60/3, h = 6 м – 14 шт.; Опора оцинкована Galaxy OSH 60/4, h = 6 м – 1 шт.; Опора оцинкована Galaxy OSH 80/4, h = 8 м – 4 шт.; Оголовок одноріжковий F1G10A10/15 – 19 шт.	Світильник ДКУ-40/Avento S/LED 48 – 15 шт.; Світильник ДКУ-139/Ampera Midi/LED 64 – 4 шт.;		2019	**607 765,49**	**607 765,49**

Замовник: Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» _____ Кубар Н.А.

Головний бухгалтер ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» _____ Глуховцева О.О.

Погоджено: Головний інженер КП «Київміськсвітло» _____ Гомоляк С.І.

В.о. начальника ВТУ КП «Київміськсвітло» _____ Раченко Є.С. 26.10.2023

Начальник ЕТР-6 КП «Київміськсвітло» _____ Луцко О.С.

Згідно з оригіналом

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"

Комунальне підприємство електромереж
зовнішнього освітлення м. Києва
"КИЇВМІСЬКСВІТЛО"

03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, 40 тел.: 458-0513, 456-3561, 458-0481

Вих. № 2181-291/2014 На Ваш № б/н 2579

від "17" 08 2018 р. від "10" 09 2018р.

Кому Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва

Адреса 03041, м. Київ, просп. Голосіївський, 87-Г

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 119-6

на проектування електромереж зовнішнього освітлення

1. Назва будівництва Благоустрій території лісосмуги вздовж вулиці Теремківської у Голосіївському районі м. Києва

2. Адреса вздовж вулиці Теремківської у Голосіївському районі м.Києва

3. Проектом передбачити Зовнішнє освітлення лісосмуги, підходів та під'їздів до неї згідно ДБН В.2.5-28-2006.

3.1. Електромережі зовнішнього освітлення 3.1.1. Нове будівництво виконати кабелем типу АВВГ, в землі в трубах ПВХ, на переїздах в азбестоцементних трубах, з технологічними протяжними кабельними колодязями біля опор, та на поворотах. Технологічні колодязі кабельної каналізації із залізобетону з кришками із композитних матеріалів або залізобетонні. При переходах через проїжджу частину кабельних ліній облаштувати резервні канали. Усі електричні болтові з'єднання повинні бути реалізовані з застосуванням спеціальних паст, що проводять струм (типу "Суперконт" або "VAGO").

3.1.2. Проектом передбачити заміну існуючої мережі з/о в межах від вул. Теремківська до лісосмуги на нову, мережу виконати самоутримним проводом AsXSn.

3.2. Світильники: 3.2.1. На новому будівництві енергоефективні, світлодіодні (класу А+ або вище), які підтримують функцію роботи в системі управління світлового потоку та контролю роботи обладнання, як індивідуально так і в групі світильників зовнішнього освітлення, кількість та потужність визначити світлотехнічним розрахунком.

3.2.2. Проектом передбачити заміну існуючих світильників в межах від вул. Теремківська до лісосмуги на нові згідно пункту 3.2.1. даних ТУ.

3.3. Опори з/о: 3.3.1. На новому будівництві металеві, захищені методом гарячого цинкування, висотою не менш 6м від рівня землі, з клемними колодками в лючках опор, що укомплектовані пристроями захисту. Кількість визначити світлотехнічним розрахунком. При вибір опор погодити з КП «Київміськсвітло» на стадії проектування.

3.3.2. Проектом передбачити заміну існуючих опор в межах від вул. Теремківська до лісосмуги на нові, металеві захищені методом гарячого цинкування.

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»

Горовенко В.А. Кубар Н.А.

ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» Ідентифікаційний код 40571961 м. Київ

Згідно з оригіналом

3.4. Пункти включення: Мережі зовнішнього освітлення, що проектуються підключити від існуючих мереж зовнішнього освітлення по вул. Теремківській (ПВ-6203) Точку підключення погодити з ЕТР-6 на стадії проекту (тел. 458-05-16);

Живлення пункту включення : - за існуючою схемою.

3.5. Підключення діючого навантаження: не потрібно.

3.6.Управління електромереж з/о: за існуючою схемою.

3.7. Забезпечення під'їзду шириною 2,5 м до всіх об'єктів з/освітлення спецавтотранспорту грузонавантаженням 3,5 т.

4. До узгодження проекту здійснити електротехнічний та світлотехнічний розрахунок.

Проект узгодити на стадії робочої документації з КП «Київміськсвітло» (т. 458-04-81).

5. Додаткові умови Під час проведення робіт забезпечити безперебійне електропостачання та збереження схеми електроживлення існуючих мереж зовнішнього освітлення прилеглих вулиць.

1) До моменту передачі в експлуатацію збудованих мереж зовнішнього освітлення підготувати відповідну технічну документацію.

2) З моменту прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту, до вирішення питання щодо передачі електромереж зовнішнього освітлення в комунальну власність громади м. Києва, забезпечити експлуатацію побудованих мереж зовнішнього освітлення спеціалізованою організацією (згідно п.4 пп.4.1 та пп.4.12 ПТЕЕС).

Технічні умови являються основою для проектування і не дають права на виконання робіт без дозволу у встановленому порядку.

Головний інженер **С.І. Гамоля**

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»

Згідно з оригіналом

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРЕМКИ-БУД» Ідентифікаційний код 40571961 Україна м.Київ

Суб'єкт оціночної діяльності
ТОВ «Ріелтер-Україна»
Сертифікат СОД № 335/2023 від 07.06.2023 р.

ЗВІТ
ПРО ОЦІНКУ МАЙНА –

інженерних мереж та споруд, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння та користування КП "Київміськсвітло" від ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»

Директор
ТОВ «Ріелтер-Україна» **Муравенко Олена Миколаївна**

Дата оцінки – 20 жовтня 2023 року

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» Згідно з оригіналом
Дубар Н.А.

ВИСНОВОК

про вартість майна – інженерних мереж та споруд, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння та користування КП "Київміськсвітло" від ТОВ «ТЕРЕМКИ БУД»

Суб'єкт оціночної діяльності ТОВ «Ріелтер-Україна», що діє на підставі Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності Фонду Державного майна України № 335/2023 від 07.06.2023 р., який працював на замовлення ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» на підставі Договору про надання послуг з оцінки майна № 20102023 від 20.10.2023р. на проведення незалежної оцінки по визначенню ринкової вартості інженерних мереж та споруд, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння та користування КП "Київміськсвітло" від ТОВ «ТЕРЕМКИ БУД», з метою прийняття господарсько-правових рішень.

На основі документів, наданих для проведення незалежної оцінки майна, проведених розрахунків, станом на 20 жовтня 2023 року, ринкова вартість об'єкта оцінки складає:

607 765,49 грн. без ПДВ
(шістсот сім тисяч сімсот шістдесят п'ять грн. 49 коп. без ПДВ)
в тому числі:

Адреса та назва мереж	Підприємство, що передає	Зовнішнє освітлення матеріали та обладнання	Кількість матеріалів та обладнання	Ринкова вартість, грн. без ПДВ
Інженерна мережа зовнішнього освітлення лісосмуги вздовж вулиці Теремківської, яка входить до складу об'єкта: «Благоустрій території лісосмуги вздовж вулиці Теремківської у Голосіївському районі м. Києва»	ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»	Опора оцинкована Galaxy OSH 60/3, h = 6 м	14 шт.	164 543,58
		Опора оцинкована Galaxy OSH 60/4, h = 6 м	1 шт.	11 434,86
		Опора оцинкована Galaxy OSH 80/4, h = 8 м	4 шт.	66 769,19
		Оголовок одноріжковий F1G10A10/15	19 шт.	17 025,60
		Світильник ДКУ-40/Avento S/LED 48	15 шт.	71 438,17
		Світильник ДКУ-139/Ampera Midi/LED 64	4 шт.	36 476,95
		Труба ПВХ D=75мм	0,450 км	77 424,96
		Колодязь залізобетонний ККС-1/1	18 шт.	35 573,27
		Люк електротехнічний залізний	18 шт.	54 002,80
		Кабель АВВГ 4х25	0,510 км	33 850,60
		Кабель ВВГ 3х2,5	0,120 км	5 971,15
		Провід СІП 4х25	0,170 км	33 254,36
		ВСЬОГО:		**607 765,49**

При визначенні вартості об'єкта оцінки оцінювачем застосовано **витратний** методичний підхід.

Дата оцінки: 20 жовтня 2023 року. ***Дата завершення складання звіту:*** 20 жовтня 2023 року.

Термін дії Звіту 12 місяців.

Оцінювач **Лавріненко Олег Олександрович**

(Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, видане Фондом державного майна України № 7639 від 22.07.2009 року
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 6919 від 30.05.2009 р., видане Фондом Державного майна України та ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л)

Директор
ТОВ «Ріелтер-Україна» **Муравенко Олена Миколаївна**

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»
Кубар П. Н.

Згідно з оригіналом

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Головний інженер КП «Київміськсвітло»
_____ Гамоля С.І.
«25» вересня 2019 р.

АКТ
ОБСТЕЖЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

« 25 » вересня 2019 р. **м. Київ**

Ми, що нижче підписалися, комісія КП «Київміськсвітло» в складі: в. о. начальника ВТУ Раченко Є.С., начальник ВЕ ВТУ Савчук Я.С., начальник ЕТР-6 Обремський В.В., та представник підрядника - інженер ТОВ ФІРМА «ЕРІДАН» Лещенко В.Д., склали цей акт про те, що в результаті обстеження *інженерної мережі зовнішнього освітлення з обладнанням лісосмуги вздовж вулиці Теремківської*, яка входить до складу об'єкта: *«Благоустрій території лісосмуги вздовж вулиці Теремківської у Голосіївському районі м. Києва»*, було виявлено наступне:

1. Мережа зовнішнього освітлення вказаного об'єкта складається із таких елементів (матеріалів, виробів, конструкцій) в наступній кількості:

- Опора оцинкована Galaxy OSH 60/3, h=6 м - 14 шт.;
- Опора оцинкована Galaxy OSH 60/4, h=6 м - 1 шт.;
- Опора оцинкована Galaxy OSH 80/4, h=8 м - 4 шт.;
- Оголовок одноріжковий F1G10A10/15 - 19 шт.;
- Світильник ДКУ- 40/Avento S/LED 48 - 15 шт.;
- Світильник ДКУ- 139/Ampera Midi/LED 64 - 4 шт.;
- Труба ПВХ D=75мм - 0,450 км;
- Колодязь залізобетонний ККС-1/1 - 18 шт.;
- Люк електротехнічний залізний - 18 шт.;
- Кабель АВВГ 4х25 - 0,510 км;
- Кабель ВВГ 3х2,5 - 0,120 км;
- Провід СІП 4х25 - 0,170 км;

2. Мережі зовнішнього освітлення виконані відповідно до ТУ №119-6 від 05.08.2019р., проекту ТтК/11-ІІ-Е31, що розроблений ТОВ «ПБК «ВЕКТОР», та норм ПУЕ, без зауважень щодо обсягів та якості виконаних робіт.

3. До відділу експлуатації ВТУ КП «Київміськсвітло» передана наступна технічна документація по об'єкту обстеження:

- Технічні умови КП «Київміськсвітло» №119-6 від 05.08.2019р.;
- Проект ТтК/11-ІІ-Е31;
- Атестат акредитації електротехнічної лабораторії;
- Технічний звіт про вимірювання опорів;
- Технічні паспорти та сертифікати якості на основне обладнання: опори, світильники, лампи, кронштейни, колодязі;
- Виконавча схема мереж зовнішнього освітлення зі специфікацією основних матеріалів та обладнання;
- Акти на приховані роботи;
- Кабельний журнал;
- Журнал розробки кабельних муфт.

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»
Жубар П.А.

Згідно з оригіналом

Висновок:

Інженерна мережа зовнішнього освітлення з обладнанням лісосмуги вздовж вулиці Теремківської, яка входить до складу об'єкта: *«Благоустрій території лісосмуги вздовж вулиці Теремківської у Голосіївському районі м. Києва»*, визнана придатною до експлуатації та буде прийнята на балансовий облік КП «Київміськсвітло» після виходу розпорядження КМДА про прийняття інженерної мережі за вказаною адресою до комунальної власності територіальної громади м. Києва та закріплення її на праві господарського відання за КП «Київміськсвітло» та за умови надання проектної та виконавчої документації в повному обсязі.

Акт підписали:

В. о. начальника ВТУ	_____	Раченко Є.С.
Начальник ВЕ ВТУ	_____	Савчук Я.С.
Начальник ЕТР-6	_____	Обремський В.В.
Представник підрядника – інженер ТОВ ФІРМА «ЕРІДАН»	_____	Лещенко В.Д.

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»

Нубар Н.А.

Згідно з оригіналом

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРЕМКИ-БУД» Ідентифікаційний код 40571961 * Україна * м.Київ *

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.09.2018 № 1593

Про благоустрій території лісосмуги
вздовж вулиці Теремківської у
Голосіївському районі

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», враховуючи протокол засідання постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 11 липня 2018 року № 109/2018, з метою поліпшення благоустрою території та створення комфортних умов для мешканців Голосіївського району:

1. Здійснити у 2018–2020 роках благоустрій території лісосмуги вздовж вулиці Теремківської у Голосіївському районі.

2. Визначити комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва замовником робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва в установленому порядку:

3.1. Отримати вихідні дані для проектування.

3.2. Забезпечити у 2018–2020 роках проведення проектних та будівельних робіт відповідно до законодавства.

3.3. Під час виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.

027005

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»
Вубар Н. А.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРЕМКИ-БУД» Ідентифікаційний код 40571961 м. Київ

Згідно з оригіналом

3.5. Забезпечити надання підрядними організаціями гарантій якості виконаних робіт та встановити гарантійний строк експлуатації об'єкта не менше ніж 10 років.

3.6. Забезпечити надання до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації) результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури для введення відомостей до містобудівного кадастру згідно з Положенням про містобудівний кадастр, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559, а також архітектурних проектних рішень об'єкта будівництва на погодження відповідно до рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 519/10007 «Про основні засади містобудівної політики у місті Києві».

4. Взяти до відома, що:

4.1. Фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватися за рахунок залучених коштів, враховуючи протокол засідання постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 11 липня 2018 року № 109/2018.

4.2. Після завершення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, майно в установленому порядку зараховується до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П. О.

Голова Віталій КЛИЧКО

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» Згідно з оригіналом

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.04.2021 № 840

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2018 року № 1593

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», враховуючи лист Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 29 грудня 2020 року № 100-18471, з метою поліпшення благоустрою території та створення комфортних умов для мешканців Голосіївського району:

Унести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2018 року № 1593 «Про благоустрій території лісосмуги вздовж вулиці Теремківської у Голосіївському районі» такі зміни:

у пункті 1 розпорядження слова та цифри «у 2018-2020 роках» замінити словами та цифрами «у 2018–2022 роках»;

у підпункті 3.2 пункту 3 розпорядження слова та цифри «у 2018-2020 роках» замінити словами та цифрами «у 2018–2022 роках»;

підпункт 3.4 пункту 3 викласти в такій редакції:

«3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт, а також законодавства про оцінку впливу на довкілля»;

підпункт 3.5 пункту 3 викласти в такій редакції:

«3.5. Забезпечити надання підрядною організацією гарантій якості виконаних робіт та встановити гарантійний строк експлуатації об'єкта не менше ніж 10 років»;

підпункт 4.2 пункту 4 викласти в такій редакції:

027036

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»
Кубар Н.А.

Згідно з оригіналом

«4.2. Після завершення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, майно в установленому порядку безоплатно приймається до комунальної власності територіальної громади міста Києва».

Голова Віталій КЛИЧКО

Директор ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» Згідно

Кубар П.А. з оригіналом