2.16

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЇНСЬКИЙ КОМПЛЕКС"

Адреса 03680, м. Київ, вулиця Анрі Барбюса, будинок 37/1, корпус Б;
Код ЄДРПОУ 21640076

№ 06/03-24 від 06 березня 2024 р.

Постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до рішення Київської міської ради №5482/5523 від 27.10.2022 р. ПАТ "Боїнський Комплекс" просить розглянути питання та надати згоду щодо безкоштовної передачі: теплової мережі на вул. Джона Маккейна, 26 об'єкту "Житловий будинок з вбудованим банним комплексом і приміщеннями соціально-побутового призначення та підземним паркінгом" до комунальної власності територіальної громади м. Києва та закріпити на праві господарського відання за КП "Київтеплоенерго.

Додаток: 20 аркушів

З повагою,
Голова правління
ПрАТ "Боїнський Комплекс" В.С. Миколаєнко

Київська міська рада
05.04.2024 № **08/13058**

предсовкомк Сергій куз Віктор Віктор
тел. 098-456-48-05

ПЕРЕЛІК

об'єктів теплопостачання, які передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплюються на праві господарського відання за "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

№ п/п	Джерело теплопоста-чання	Назва мереж та об'єктів комунального призначення	Підприємсиво яке передає	Рік введення в експлуатацію	Основні показники трубопроводів мережі						Кількість теплових камер, шт..	Балансова вартість, грн. без ПДВ
					Конструкція ізоляції	Тип прокладання	Протяжність в двохтрубному вимірі, м.п.		Діаметр труб, мм			
							ЦО	ГВП	ЦО	ГВП		
1	ТЕЦ-5, ТМ-7	ТМ ЦО від ТК-706/3 до ТК-706/3-1 до ТК-706/3-2 до ТК-706/3-3 по вул. Джона Маккейна, 26	ПрАТ "Боїнський Комплекс"	2017	ПІТ	в каналах КЛ 90-45х8 та частково без канально	265,8	-	2х159/250	-	4	Експертна оцінка
2	ТЕЦ-5, ТМ-7	ТМ ЦО від ТК-706/3-3 до ж/б по вул. Джона Маккейна, 26		2017	ПІТ	в каналах КЛ 90-45х8	36,8	-	2х108/200	-	-	Експертна оцінка
3	ТЕЦ-5, ТМ-7	ІТП вбуд. вул. Михайла Бойчука, 2/34 обладнання		2017			-	-	-	-	-	Експертна оцінка
4	ТЕЦ-5, ТМ-7	ІТП вбуд. вул. Михайла Бойчука, 2/34 обладнання ХВП		2017			-	-	-	-	-	Експертна оцінка
5	ТЕЦ-5, ТМ-7	Система моніторінгу стану теплових мереж в ТК-707А бул. М. Міхновського, 14-16		2017			-	-	-	-	-	Експертна оцінка
Всього:												

Голова правління ПрАТ "Боїнський Комплекс" Олександр МИКОЛАЄНКО

Директор КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" Олександр ЗІНД

Директор СП "Київські теплові мережі "КП"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" Олексій ДЕРЕВИЦЬКИЙ

Начальник РТМ "Печерськ" Сергій ТИМОШЕНКО

АКТ РОБОЧОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ

м. Київ 10.11.2017р.

Робоча комісія, яка призначена наказом *генерального директора ТОВ "ГЕОС-Девелопмент"*

У складі представників:

замовника *Генеральний директор ТОВ" ГЕОС-Девелопмент", Вертай М.М.*
(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

генпідрядника *директор ТОВ"ГЕОС-УКБ", Окольничий Б.М.*
(прізвище, ініціали, посада)

експлуатаційної організації *начальник РТМ "Печерськ", Охрименко О.Д.*
(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)
заступник головного інженера з експлуатації РТМ "Печерськ" Сікора О. В.
(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

субпідрядника *Литвиненко М.В. директор ТОВ "Альфа Стар Телеком"*
(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського нагляду проектної організації) _____
(прізвище, ініціали, посада)

ВСТАНОВИЛА:

1. Субпідрядником пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкція) **ТП по вул. Кіквідзе, 2/34. згідно п.25.3 ТУ №43/9/5827 від 04.0[illegible]** об'єкту:
«Житловий будинок з вбудованим баним комплексом і приміщеннями соціально-побутового призначення з підземним паркінгом по вул. Івана Кудрі, 26 у Печерському районі м. Києва»
(назва об'єкта)

2. Будівництво виконано на підставі рішення (постанови, розпорядження, наказу) №43/9/8519 від "15[illegible]2017 р. *ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»*
(назва організації, яка винесла рішення)

3. Будівництво здійснювалось субпідрядником, який виконав *монтаж обладнання та трубопроводів*
(види робіт)

4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена проектною організацією *ТОВ "[illegible]"*

5. Будівництво здійснювалось за проектом: *«Житловий будинок з вбудованим банним комплексом і приміщ[illegible]ального-побутового призначення та підземним паркінгом по вул. Івана Кудрі,26 у Печер[illegible]ському районі м. Києва. ТОМ 3 «Реконструкція теплового пункту по вул. Кіквідзе,2/34»*
(назва проектних організацій)

6. Проектно-кошторисна документація затверджена *ПАТ «Київенерго»*
(назва організації, яка затвердила проектно-кошторисну документацію)

7. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:
початок 07. 2017 р. ; закінчення 09. 2017 р.
(місяць і рік) (місяць і рік)

8. Робочій комісії представлена така документація: *технічні акти, виконавчі креслення, сертифікати та паспорти на використані матеріали та обладнання*

9. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по тепломережі характеризуються такими даними: *опалення - 0,620 Гкал/год, гаряче водопостачання (середнє) - 0,082 Гкал/год, гаряче водопостачання (максимальне) – 0,237 Гкал/год;*

(стислі технічні характеристики з планування)

В приміщенні ТП після демонтажу обладнання та трубопроводів встановлено модуль СО, модуль ГВП, пристрій E3V50, установка Щит-2Н, ВОТ ГВП, вузол холодного водопостачання, дренажний насос.

(кількості поверхів, основних матеріалів та конструкції, інженерне та технологічне устаткування)

10.Виявлені недоробки та дефекти повинні бути усунені в терміни, указані в додатку до цього акта: *дефектів не виявлено.*

11. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною документацією: усього _____тис. грн., утому числі: витрати на будівельно-монтажних робіт_____тис. грн., машин, обладнання та інвентар _____ тис. грн.

12. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію _____тис. грн., у тому числі: вартість будівельно-монтажних робіт _____ тис. грн., машин, обладнання та інвентар _____ тис. грн.

Рішення робочої комісії

Пред'явлений до прийняття реконструкція **теплового пункту по вул. Кіквідзе, 2/34** до об'єкту: «Житловий будинок з вбудованим баним комплексом і приміщеннями соціально-побутового призначення та підземним паркінгом по вул. Івана Кудрі, 26 у Печерському районі м. Києва», збудований згідно проекту ТОВ "ПВЦ" Сервіт " 06/05-16-ТМ від 06.2016р. та затвердженого СВП "КТМ" ПАТ"Київенерго" ТР№43/9/8519 від 15.05.2017р.

ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Представник Замовника _____ (підпис) *Вертай М.М.*

Представник Генпідрядника _____ (підпис) *Окольничий Б.М.*

Представник експлуатуючої організації начальник РТМ «Печерськ» _____ (підпис) *Охрименко О.Д.*

Представник експлуатуючої організації начальник РТМ «Печерськ» _____ (підпис) *Сікора О.В.*

Представник будівельної організації _____ (підпис) *Литвиненко М.В.*

АКТ
проведення гідравлічного випробування

м. К... «25» 07 2017 р.

пре... монтажної організації ТОВ "Альфа Стар Телеком"
...ператор Краснощок П.І.
(прізвище, ініціали, посада)

пре... замовника ТОВ "ТЕОС-Девелопмент" інженер з технічного нагляду Забуранний П.Г.
(назва організації, посада, прізвище, ініціали відповідального)

пре... експлуатуючої організації майстер РТМ "Печерськ" Мошна С.В.
(назва організації, посада, прізвище, ініціали відповідального)

про... робіт, виконаних ТОВ «ПВЦ «Сервіт»
(найменування будівельно-монтажної організації)

і ск... про проведення гідравлічного випробування трубопроводів ДУ 133,100, 80, 65, 50...

ТП... 2/34.

зм... по об'єкту: «Житловий будинок з вбудованим банним комплексом і приміщеннями соц... його призначення та підземним паркінгом по вул. Івана Кудрі, 26 у Печерському районі м. Ки...

(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

Ти... ...ування в трубопроводі пресом було доведено до _____ атм.

Па... ...ключення преса на 10 хв. складає 0 атм.

...вище викладеного побудований трубопровід вважається таким, що витримав гід... ...ння згідно СНиП 3_05_03-85
(назва нормативного документу)

П...

за... Забуранний П.Г.

бу... організації / Краснощок П.І.

ек... /Мошна С.В.